

| Lp.           | Podst                             | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|---------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| <b>Remont</b> |                                   |  |                |              |               |
| 1             | KNR 4-01<br>0354-13               | Demontaż ,drzwiczek rewizyjnych i wentylacyjnych   | szt.           |              |               |
|               | 8                                 |  | szt.           | 8.000        |               |
|               |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>  |
| 2             | KNR 4-01<br>0354-04               | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2   | szt.           |              |               |
|               | 9                                 |  | szt.           | 9.000        |               |
|               |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>  |
| 3             | KNR 4-01<br>1111-01               | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych. Ścianka szklana w recepcji i przejście w korytarzu. 85% pow.<br>(8.90+2.20)*2.20*0.85+4.40*2.95*0.85          | m <sup>2</sup> |              |               |
|               |                                   |  | m <sup>2</sup> | 31.790       |               |
|               |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>31.790</b> |
| 4             | KNR 4-01<br>1111-02               | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych./ Boks na wozki /<br>2.20*2.80  | m <sup>2</sup> |              |               |
|               |                                   |  | m <sup>2</sup> | 6.160        |               |
|               |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.160</b>  |
| 5             | KNR 4-01<br>0354-08               | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2<br>Drzwi wejściowe<br>4.35*2.80+2.20*2.80   | m <sup>2</sup> |              |               |
|               |                                   |  | m <sup>2</sup> | 18.340       |               |
|               |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.340</b> |
| 6             | KNR 4-01<br>0348-03               | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej. Rejestracja i optyk<br>11.10*0.8+4.10*0.8  | m <sup>2</sup> |              |               |
|               |                                   |  | m <sup>2</sup> | 12.160       |               |
|               |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.160</b> |
| 7             | KNR 4-04<br>0504-06               | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony. Rejestracja<br>8.76*4.46  | m <sup>2</sup> |              |               |
|               |                                   |  | m <sup>2</sup> | 39.070       |               |
|               |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>39.070</b> |
| 8             | KNR 4-01<br>0354-05               | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2. Ścianki wraz z drzwiami-oszklone Przejście i .Rejestracja<br>4.40*2.95+11.10*2.20   | m <sup>2</sup> |              |               |
|               |                                   |  | m <sup>2</sup> | 37.400       |               |
|               |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.400</b> |
| 9             | KNR-W 2-02<br>1036-02             | Rozbiórka boazerii z listew drewnianych szer. do 6 cm./ Ścianka przy recepcji /<br>11.1*0.8  | m <sup>2</sup> |              |               |
|               |                                   |  | m <sup>2</sup> | 8.880        |               |
|               |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.880</b>  |
| 10            | KNR-W 4-01<br>0810-02<br>analogia | Rozebranie cokolików o wys. 10, cm<br>9.10-2.4   | m              |              |               |
|               |                                   |  | m              | 6.700        |               |
|               |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.700</b>  |
| 11            | KNR 4-01<br>0354-14<br>analogia   | Wycięcie fleksem każdej zabetonowanej końcówki balustrad<br>16   | szt.           |              |               |
|               |                                   |  | szt.           | 16.000       |               |
|               |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.000</b> |
| 12            | KNKRB 3<br>0801-03                | Zerwanie posadzki z mas lastrykowych. Spocznik i wejście na schody.<br>0.90*1.50+0.65*1.50   | m <sup>2</sup> |              |               |
|               |                                   |  | m <sup>2</sup> | 2.325        |               |
|               |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.325</b>  |
| 13            | KNR 4-01<br>0329-02               | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych Poszerzenie otworów o 12 cm.<br>0.12*2.10*2 | m <sup>2</sup> |              |               |
|               |                                   |  | m <sup>2</sup> | 0.504        |               |
|               |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.504</b>  |
| 14            | KNR 4-01<br>1305-09               | Przecinanie poprzeczne palnikiem balustrady schodowej / cięcie na mniejsze elementy /<br>4*3*2*2   | szt.           |              |               |
|               |                                   |  | szt.           | 48.000       |               |
|               |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>48.000</b> |
| 15            | KNR 4-01<br>0108-14               | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi rumoszu z rozbieranych drzwi na odległość do 1 km<br>1.6*0.05+4.5*0.05+3.30*2.9*0.05+0.25+8.8*0.20+4.1*0.15+0.6                             | m <sup>3</sup> |              |               |
|               |                                   |  | m <sup>3</sup> | 4.009        |               |
|               |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.009</b>  |
| 16            | KNR 4-01<br>0108-16               | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km<br>Krotność = 9<br>4.0   | m <sup>3</sup> |              |               |
|               |                                   |  | m <sup>3</sup> | 4.000        |               |
|               |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 17            | kalk. własna                      | Oplata za wysypisko<br>4.0   | m <sup>3</sup> |              |               |
|               |                                   |  | m <sup>3</sup> | 4.000        |               |
|               |                                   |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |



| Lp. | Podst                           | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 18  | KNKRB 2<br>0102-07              | Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o gr.12 cm. Ścianka za rejestratorkami po łuku.<br>$11.00*3.00-(1.00*2.05)*2$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 28.900       |               |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>28.900</b> |
| 19  | KNKRB 2<br>0102-07<br>analogia  | Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o gr.12 cm. Ścianka pod ladą. + Domurowanie ścianki z prawej str lady rejestratorek<br><br>$(0.4+0.4+4.38+4.80+0.70)*0.80+ 0.82*3.00$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 11.004       |               |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.004</b> |
| 20  | KNKRB 2<br>0102-07              | Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o gr.12 cm. Ścianka odgradzająca holl od korytarza str zach.<br>$4.40*3.00-1.65*2.10$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 9.735        |               |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.735</b>  |
| 21  | KNKRB 2<br>0102-07              | Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o gr.12 cm. Zamurowanie otworu drzwiowego w holu<br>$1.20*2.10$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2.520        |               |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.520</b>  |
| 22  | KNR 4-01<br>0313-02             | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek<br>$0.15*1.40*0.15*2$  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0.063        |               |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.063</b>  |
| 23  | KNR 4-01<br>0313-04             | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm<br>$1.40*2$  | m<br>m                           | 2.800        |               |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.800</b>  |
| 24  | KNR 4-01<br>0711-02             | Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) Tynk na zamurowanych drzwiach w holu<br>$1.00*2.10$  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2.100        |               |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.100</b>  |
| 25  | KNR 4-01<br>0708-01<br>analogia | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm Wykonanie tynków na policzkach kl sch.<br>$5.20*2*2$   | m<br>m                           | 20.800       |               |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.800</b> |
| 26  | KNR 4-01<br>0716-02             | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 Ścianka z rejestratorkami i pod ladą + prawa str lady<br>$11.00*3.00*2-1.00*2.00*2+8.54*1.00*2+1.00*3.00*2$                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 85.080       |               |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>85.080</b> |
| 27  | KNR 4-01<br>0313-04             | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm<br>$1.50*2+2.20$   | m<br>m                           | 5.200        |               |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.200</b>  |
| 28  | KNR-W 2-02<br>2003-01           | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01. Obudowa pod kl schod.<br>$2.30*1.40*0.5*2+(0.90+2.30+1.50+4.10+2.85)*1.6$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 21.860       |               |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>21.860</b> |
| 29  | KNR 4-01<br>0705-01             | Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami. Naprwa tynków po osadzeniu ościeży obustronnie.<br>$2.10*2*4$  | m<br>m                           | 16.800       |               |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.800</b> |
| 30  | KNR 4-01<br>0805-01             | Uzupełnienie posadzki lastrykowej o pow.do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej. Spocznik<br>$8.00+2.35$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 10.350       |               |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.350</b> |
| 31  | KNR 4-01<br>0805-05             | Uzupełnienie okładziny lastrykowej stopni bez noska<br>$(1.78*0.525)*12$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 11.214       |               |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.214</b> |
| 32  | KNR 4-01<br>1202-09             | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2. Na biegach kl schod<br>$5.00*1.8*2$  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 18.000       |               |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>18.000</b> |
| 33  | kalk. własna                    | Wykonanie stiuków na gotowym podłożu z gotowych materiałów w kolorze z NCS. S 5010 -Y70R .Nałożenie 3 warstw gipsu w/g w/w koloru, szlifowanie i polerowanie powierzchni. Ściany - cokół. Recepcja holl.<br>$(9.76+12.35+11.1+4.4)*0.6-(0.90*7*1.5)*0.6$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 16.896       |               |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>16.896</b> |
| 34  | kalk. własna                    | Wykonanie stiuków na gotowym podłożu z gotowych materiałów w kolorze z NCS. S 5010 -Y70R .Nałożenie 3 warstw gipsu w/g w/w koloru, szlifowanie i polerowanie powierzchni. Bieg kl schod oraz policzkii<br>$2.30*1.40*0.5*2+(0.90+2.30+1.50+4.10+2.85)*1.6$ | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 21.860       |               |
|     |                                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>21.860</b> |



| Lp. | Podst                           | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz  | Razem   |
|-----|---------------------------------|---|----------------|---------|---------|
| 35  | kalk. własna                    | Wykonanie stiuków na gotowym podłożu z gotowych materiałów w kolorze z NCS. S 5010 -Y70R .Nałożenie 3 warstw gipsu w/g w/w koloru, szlifowanie i polerowanie powierzchni. Zakrzywiona ściana w recepcji stiuk na płycie gipso-wo- włókninowej.<br>11.00*2.95-1.00*2.05*2  | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 21.860  |
|     |                                 |   | m <sup>2</sup> | 28.350  |         |
| 36  | KNR 4-01<br>1202-09             | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 podciągi i słupy<br>2.95*0.3*4*3+2.95*2.20+9.23*(0.25*2+0.3)*2   | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 28.350  |
|     |                                 |   | m <sup>2</sup> | 31.878  |         |
| 37  | KNR 4-01<br>1204-08             | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. Podciągi i słupy<br>2.95*0.3*4*3+2.95*2.20+9.23*(0.25*2+0.3)*2  | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 31.878  |
|     |                                 |   | m <sup>2</sup> | 31.878  |         |
| 38  | kalk. własna                    | Wykonanie stiuków na gotowym podłożu z gotowych materiałów w kolorze z NCS. S 5010 -Y70R .Nałożenie 3 warstw gipsu w/g w/w koloru, szlifowanie i polerowanie powierzchni. Ściany - cokół. Recepcja holl.<br>(12.35+11.1+4.4)-(1.00-0.90*7*1.5)*0.6  | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 31.878  |
|     |                                 |   | m <sup>2</sup> | 32.920  |         |
| 39  | KNR 0-14<br>2011-07             | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01. Gzyms wieńczący<br>(4.40+7.35+16.00)*(0.3+0.10)  | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 32.920  |
|     |                                 |   | m <sup>2</sup> | 11.100  |         |
| 40  | KNR 0-14<br>2010-07             | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101. Ściana połud.<br>13.00*2.98-1.00*2.00*3   | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 11.100  |
|     |                                 |   | m <sup>2</sup> | 32.740  |         |
| 41  | kalk. własna                    | Montaż drzwi dwuskrzydłowych Skrzydła szerokość 100 i 50 cm kompletnych p-poż EI 30 Wykonane w oparciu rozwiązanie konstrukcyjne jak np. systemu MB-78 EI. Wyposażonych : jedna przewiązka pozioma, zamek na klucz , klamka , samozamykacz laminowane w kolorze dąb mleczny lub klon o wym zew 2100 x 1800 mm cena zagregowana zawierająca RMS<br>2.10*1.80 | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 32.740  |
|     |                                 |   | m <sup>2</sup> | 3.780   |         |
| 42  | KNR 0-14<br>2012-02             | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD Holl i kartoteka<br>16.3*9.23+8.76*4.85-3.9*4.40   | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 3.780   |
|     |                                 |   | m <sup>2</sup> | 175.775 |         |
| 43  | KNR 2-02<br>2011-01             | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm.. Obniżony strop nad rejestracją o 10 cm<br>(1.8+4.95+4.68+1.20)*(1.30+0.1)  | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 175.775 |
|     |                                 |   | m <sup>2</sup> | 17.682  |         |
| 44  | KNR 2-02<br>1505-03             | Dwukrotne maowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitu obniżonego w kolorze z NCS S 5010 - Y70 R - podłoży gipsowych z gruntowaniem<br>(1.8+4.95+4.68+01.20)*(1.30+0.1)   | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 17.682  |
|     |                                 |   | m <sup>2</sup> | 17.682  |         |
| 45  | KNR 4-01<br>0322-02<br>analogia | Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych lub kratki wentylacyjnych w GK . Kanaly wentylacyjne.<br>8   | szt.           | RAZEM   | 17.682  |
|     |                                 |   | szt.           | 8.000   |         |
| 46  | KNR-W 7-12<br>0304-01           | Odtłuszczenie powierzchni poziomych posadzki lastrykowe<br>16.3*9.23+8.76*1.50+1.60*1.50  | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 8.000   |
|     |                                 |   | m <sup>2</sup> | 165.989 |         |
| 47  | KNR-W 7-12<br>0302-01           | Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych posadzki lastrykowe<br>16.3*9.23+8.76*1.50+1.60*1.50   | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 165.989 |
|     |                                 |   | m <sup>2</sup> | 165.989 |         |
| 48  | KNR K-04<br>0501-04             | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - grunto-<br>wanie podłoża<br>16.3*9.23+8.76*1.50+1.60*1.50   | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 165.989 |
|     |                                 |   | m <sup>2</sup> | 165.989 |         |
| 49  | KNR K-04<br>0501-02             | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br>16.3*9.23+8.76*1.50+1.60*1.50   | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 165.989 |
|     |                                 |   | m <sup>2</sup> | 165.989 |         |
| 50  | KNR 2<br>1206-02                | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej<br>16.3*9.23+8.76*1.50+1.60*1.50   | m <sup>2</sup> | RAZEM   | 165.989 |
|     |                                 |   | m <sup>2</sup> | 165.989 |         |
|     |                                 |   |                | RAZEM   | 165.989 |



| Lp. | Podst   | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-----|---|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| 51  | KNNR 2<br>1206-07   | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych<br>16.3*9.23+8.76*1.50+1.60*1.50   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>165.989  | <br>165.989    |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>165.989</b> |
| 52  | kalk. własna  | Polimeryzacja / nabłyszczanie / wykładziny środkami akrylowanymi antypoślizgowymi<br>16.3*9.23+8.76*1.50+1.60*1.50  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>165.989  | <br>165.989    |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>165.989</b> |
| 53  | kalk. własna  | Wykonanie i montaż blendy laminowanej płyty z MDF gr 18 mm w kolorze dąb mleczny lub klon o wym 0,90*0,48 m<br>0.90*0.48  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0.432    | <br>0.432      |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.432</b>   |
| 54  | kalk. własna  | Montaż drzwi kompletnych p-poż EI 15 Drzwi i ościeżnice laminowane w kolorze dąb mleczny lub klon . Nad drzwiami blenda z MDF gr 18 mm w kolorze j/w w układzie poziomym o szer 1125 x 480 mm . Wyposażonych : jedna przewiązka pozioma, zamek na klucz , klamka , samozamykacz laminowane w kolorze dąb mleczny lub klon o wym zew 2100 x 1125 mm cena zagregowana zawierająca RMS W świetle ościeży 0,90*2,00 m<br>0.90*2.00*7  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>12.600   | <br>12.600     |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>12.600</b>  |
| 55  | KNR-W 2-02<br>1510-07   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem. Sufity.<br>16.3*9.23+8.76*4.85  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>192.935  | <br>192.935    |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>192.935</b> |
| 56  | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności. Ściany. Pomieszczenia 36-38 i przejście korytarz.<br>(2.00+2.3+2.4+2.0*2*1.6*2+4.40)*2.95*2-0.9*2.05*3*2-1.50*2.10*2-0.9*2.05*4*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>108.880  | <br>108.880    |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>108.880</b> |
| 57  | KNR-W 2-02<br>1510-03   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem<br>{ (11.56+9.4+12.35+11.1+4.40)-1.00*2.9-11.56*1.00-0.9*2.95--1.50*2.10}*2.95*2+4.40*2.95+-1.50*2.10+4.40*2.85*2-2.1*1.8*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>232.936  | <br>232.936    |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>232.936</b> |
| 58  | kalk. własna  | Renowacja lastryca na kl schod. Szlifowanie bezpyłowe , naprawa ubytków , krystalizacja , polerowanie i krystalizacja hydrifobowa Stopnie / przed i pod nóżki / oraz pionowe dusze dwustronne.<br>1.80*20   | m<br>m                           | <br>36.000   | <br>36.000     |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>36.000</b>  |
| 59  | kalk. własna  | Polerowanie i krystalizacja hydrifobowa. Pow płaskie - spoczniki<br>8.00+2.35   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>10.350   | <br>10.350     |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>10.350</b>  |
| 60  | KNR-W 2-02<br>1208-02   | Balustrady schodowe / pochwyt i słupki z rury ze stali nierdzewnej fi 70 wys 1030 mm, z nawierconymi skośnymi otworami fi 12 mm po 5 otworów w każdym słupku w rozstawie co 200 mm zakończone rozetkami. Przez nawierczone otwory przalażyć pręty ze stali nierdzewnej fi 10 mm . Słupki mocowane w gniazdach za pomocą wklejonych w stopnie lub spocznik ślepych tulej złączek o śr wew słupka i wys 120 mm złączki gwintowane fi 16 mm kotwy klejone na głębokość . 140 mm klejone klejem np.: Ceresit CX 15 z jednej strony słupki wklejane na tuleje / Ceresit Hilti itp /<br>39.00 | m<br>m                           | <br>39.000   | <br>39.000     |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>39.000</b>  |
| 61  | KNR 0-19<br>1023-12   | Montaż drzwi wejściowych dwuskrzydłowych z PCV o wym 230 x 210 cm kompletne z klamkami z zamkami na klucz. W górnej części naświetle na całej szer 210 X 30 cm Szczegóły w/g rys. Dokładne wym pobrać z natury.<br>2.10*2.30  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4.830    | <br>4.830      |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.830</b>   |
| 62  | KNR 0-19<br>1023-12   | Montaż Ścianki typu fix obok drzwi wejściowych z PCV szklone szkłem bezpiecznym<br>4.35*2.40-2.05*2.30  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5.725    | <br>5.725      |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.725</b>   |
| 63  | KNR 2-02<br>0129-02   | Obsadzenie blatów/ parapetów / z płyty meblowej w kolorze dąb mleczny lub klon , dl. 3 m. , szer 30 cm i gr 30 mm - nad grzejnikami.<br>3   | szt<br>szt                       | <br>3.000    | <br>3.000      |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 64  | KNR 4-01<br>0321-01<br>spół1,6<br>trudność<br>wyk<br>analogia | Wykonanie i obsadzenie lady rejestracyjnej o szer 30 cm + 27 + 9 cm na ściance z bloczków bet komórkowego . na stelażu drewnianym 9,2mb wyk. z płyty MDF j gr 30 mm w oklejonej w kolorze dąb mleczny lub klon.<br>9.20*0.62  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>5.704    | <br>5.704      |
|     |   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.704</b>   |



| Lp. | Podst                             | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 65  | KNR 4-01<br>0321-01<br>analogia   | Wykonanie i obsadzenie blend pod ladą rejestratorek wyk. z płyty MDF j gr 18 mm laminowanej w kolorze dąb mleczny lub klon.szer 20 cm i dł. 4,38 + 4,68 = 9,06 mb<br>9.06*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 18.120       | 18.120        |
|     |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>18.120</b> |
| 66  | kalk. własna                      | Zakup wykonanie i montaż ścianki szklanej na słupkach z rur ze stali nierdzewne fi 50 mm szt 7 i wys 70 cm z uchwytami do szyb góra zaślepią dół rozeta o śr zew 100 mm z nawierconymi 3 otworami na kołki rozporowe gł 12 cm . Szyby bezpieczne, odgradzające pacjentów od rejestratorek/ 50 x 145 cm. szt.6 / Słupki osadzone w osi ścianki z bet komórkowego.<br>9.20*0.65 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 5.980        | 5.980         |
|     |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.980</b>  |
| 67  | kalk. własna                      | Zakup wykonanie i montaż ścianki z MDF przy drzwiach wahadłowych gr 22 mm laminowanej w kolorze dąb mleczny lub klon na wys drzwi .<br>1.60*1.80-1.60*0.90  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1.440        | 1.440         |
|     |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.440</b>  |
| 68  | KNR-W 2-02<br>1040-03<br>analogia | Drzwi z MDF wahadłowe laminowane w kolorze dąb mleczny lub klon wahadłowe, do wys. szklanych okien 160 cm .szer 90 cm. gr 22 mm<br>1.60*0.90  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1.440        | 1.440         |
|     |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.440</b>  |
| 69  | KNR-W 2-02<br>1040-01<br>analogia | Drzwi jednoskrzydłowe z MDF laminowanej w kolorze dąb mleczny lub klon. Zakup i montaż EI 15 100,x200 cm . Kompletne z klamką zamkiem na klucz i samozamykaczem.Nad ościeżnicą blenda w kolorze dąb mleczny lub klon 110 x 48 cm gr 18 mm w układzie poziomym<br>1.00*2.00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2.000        | 2.000         |
|     |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 70  | kalk. własna                      | Drzwi jednoskrzydłowe z MDF laminowanej w kolorze dąb mleczny lub klon zakup i montaż , w części środkowej skrzydła pas ze szkła ognioochronnego szkło przeierne o szer 15 cm. Drzwi kompletne EI 15 wraz z klamką zamkiem i samozamykaczem i. Cena zagregowana. Nad ościeżnicą blenda w kolorze dąb mleczny lub klon 110 x 48 cm gr 18 mm w układzie poziomym<br>1           | kpl.<br>kpl.                     | 1.000        | 1.000         |
|     |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 71  | kalk. własna                      | Wykonanie napisu na poliwęglanie o 80 x 300 cm x gr.5 mm za rejestratorkami wg projektu: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE WIDZEW do 40 znaków . Poliwęglan z napisem mocowany do zakrzywionej ściany / polerowanego stiuku / na 8 dystansach w odległości 50 mm od ściany. Cena zagregowana RMS za zakup materiałów i wykonanie w/w pracy.<br>40                                     | szt<br>szt                       | 40.000       | 40.000        |
|     |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>40.000</b> |
| 72  | kalk. własna                      | Wykonanie biurek szt 4 oraz łącznika dla pracowników rejestracji z płyty meblowej / dąb mleczny lub klon / wg rysunku<br>4+1  | kpl<br>kpl                       | 5.000        | 5.000         |
|     |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 73  | kalk. własna                      | Zakup i dostawa foteli specj bez podłokietników z tworzywa sztucznego . czarne<br>4   | szt<br>szt                       | 4.000        | 4.000         |
|     |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 74  | kalk. własna                      | Zakup i dostawa i fotela pracowniczego . czarny - tkanina.<br>1   | szt<br>szt                       | 1.000        | 1.000         |
|     |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 75  | kalk. własna                      | Zakup i dostawa krzeseł do poczekalni, łączone potrójne na stelażu metalowym w kolorze alum miska siedziska i oparcie z tworzywa sztucznego w kolorze czerwień i krem w ilości 4 kpl<br>4   | kpl.<br>kpl.                     | 4.000        | 4.000         |
|     |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 76  | kalk. własna                      | Zakup i dostawa krzeseł pojedynczych z tworzywa sztucznego na metalowym stelażu w kolorze alu z miską siedziska i oparcia z tworzywa sztucznego w kolorze czerwień i krem szt 4<br>4  | szt<br>szt                       | 4.000        | 4.000         |
|     |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 77  | kalk. własna                      | Zakup i dostawa foteli do okienek dla pacjentów z ekoskóry w kolorze krem. Konstrukcja foteli metalowa w kolorze alu. Drugi fotel opis j/w lecz w kolorze - czerwień .<br>2   | szt<br>szt                       | 2.000        | 2.000         |
|     |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 78  | kalk. własna                      | Zakup i dostawa sofy z ekoskóry w kolorze czerwień na metalowych nogach o szer 126 cm Sofa druga opis j/w w kolorze krem. .<br>2  | szt<br>szt                       | 2.000        | 2.000         |
|     |                                   |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 79  | kalk. własna                      | Zakup i dostawa szaf kartotekowych Szk 318 - 5 szufladowa , formatu B5 , jasno szara o wym 1285 x 610 x 630 - szt 2<br>2  | szt<br>szt                       | 2.000        | 2.000         |



| Lp. | Podst                          | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz       | Razem          |
|-----|--------------------------------|--|------|--------------|----------------|
| 80  | kalk. własna                   | Zakup i dostawa - tablica korkowa , korek malowany na czarno w ramce z drewna, malowanej białą bejcą i lakierowanej o wym. 1700 x 1000mm - szt 2                                   | szt  |              | 2.000          |
|     |                                |  | szt  | 2.000        |                |
|     |                                |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 81  | kalk. własna                   | Demontaż starej żaluzji 220 x 190 x 5 = 20,90 m2   | m2   |              | 20.900         |
|     |                                | 20.9   | m2   | 20.900       |                |
|     |                                |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>20.900</b>  |
| 82  | kalk. własna                   | Zakup i montaż rolet na oknach. Rolety materiałowe jasne , dopasowane do ram okiennych , w kasetach białych na jedno okno 4 części o ogólnym wymiarze 220 x 190 cm. x 5 szt        | m2   |              | 20.900         |
|     |                                | 20.9   | m2   | 20.900       |                |
|     |                                |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>20.900</b>  |
| 83  | kalk. własna                   | Wykonanie i montaż szafki nad parapetem o dł 300 x gł 30 x wys 90 cm z płyty meblowej w kolorze dąb mleczny lub klon z czterema skrzydłami przesuwными z 3 przegrodami i 8 półkami | kpl  |              | 1.000          |
|     |                                | 1  | kpl  | 1.000        |                |
|     |                                |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 84  | KNR-W 4-02<br>0141-01          | Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej   | szt. |              | 3.000          |
|     |                                | 3  | szt. | 3.000        |                |
|     |                                |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 85  | KNR-W 4-02<br>0234-06          | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka   | kpl. |              | 3.000          |
|     |                                | 3  | kpl. | 3.000        |                |
|     |                                |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 86  | KNR 4-01<br>0701-02            | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2  | m2   |              | 7.200          |
|     |                                | 1.60*1.50*3  | m2   | 7.200        |                |
|     |                                |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>7.200</b>   |
| 87  | KNR 4-01<br>0715-01            | Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m2  | m2   |              | 7.200          |
|     |                                | 1.60*1.50*3  | m2   | 7.200        |                |
|     |                                |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>7.200</b>   |
| 88  | KNR 0-12<br>0829-03            | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 60 cm - na klej drewnopodobnymi jasne  | m2   |              | 7.200          |
|     |                                | 1.60*1.50*3  | m2   | 7.200        |                |
|     |                                |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>7.200</b>   |
| 89  | KNR 2-15<br>0115-01            | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm z mieszaczem   | szt. |              | 3.000          |
|     |                                | 3  | szt. | 3.000        |                |
|     |                                |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 90  | KNR 2-15<br>0221-01            | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem z pół- postumentem, białe szkliwione 45 - 50 cm szer półokrągłe .   | szt. |              | 3.000          |
|     |                                | 3  | szt. | 3.000        |                |
|     |                                |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 91  | kalk. własna                   | Zakup i dostawa dozowników na mydło  | szt  |              | 3.000          |
|     |                                | 3  | szt  | 3.000        |                |
|     |                                |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 92  | kalk. własna                   | Zakup i dostawa luster 60 x 80 cm  | szt  |              | 3.000          |
|     |                                | 3  | szt  | 3.000        |                |
|     |                                |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 93  | KNR-W 4-01<br>1216-01          | Zabezpieczenie podłóg folią  | m2   |              | 210.600        |
|     |                                | 54.0*3*1.3   | m2   | 210.600      |                |
|     |                                |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>210.600</b> |
| 94  | KNKRB 2<br>1106-06<br>analogia | Listwy przyścienne laminowane z mdf-u w kolorze dąb mleczny lub klon   | m    |              | 44.850         |
|     |                                | 12.3+11.00+13.05+2.4*4+1.8+4.4*2-1.5*2-1.00-1.00*5-0.9*3   | m    | 44.850       |                |
|     |                                |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>44.850</b>  |