

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>inwestorski - dostosowanie do p. poź.</b>					
1	<b>KNR-W 4-01 0353-05 analogia</b>	Wykucie z muru ościeżnic o pow.ponad 2 m2  0,9*2*9+2,7*2,7+4,65*2,7+4,33*0,6+2,26*1,7+5,52*0,27+2,06*1,7+3,12*1,7+3,25*1,7+2,2*1,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  62,046	  <b>RAZEM</b>
					<b>62,046</b>
2	<b>KNR-W 4-01 0438-04 analogia</b>	Rozebranie ścianek działowych  0,2*0,12*2,1*2*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,403	  <b>RAZEM</b>
					<b>0,403</b>
3	<b>KNR-W 4-01 0314-02</b>	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 4*1,2*0,12*0,2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,115	  <b>RAZEM</b>
					<b>0,115</b>
4	<b>KNR-W 4-01 0314-04</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,2*4	m  m	  4,800	  <b>RAZEM</b>
					<b>4,800</b>
5	<b>KNR-W 4-01 0314-06</b>	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 1,2*4	m  m	  4,800	  <b>RAZEM</b>
					<b>4,800</b>
6	<b>KNR-W 4-01 0703-03</b>	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a na stopkach belek 1,54*4	m  m	  6,160	  <b>RAZEM</b>
					<b>6,160</b>
7	<b>KNR-W 4-01 0704-03</b>	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1,54*0,55*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,388	  <b>RAZEM</b>
					<b>3,388</b>
8	<b>KNR-W 4-01 0705-02</b>	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami poz.7	m  m	  3,388	  <b>RAZEM</b>
					<b>3,388</b>
9	<b>KNR-W 4-02 0110-06 analogia</b>	Wstawienie odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 50 mm 4*2	msc.  msc.	  8,000	  <b>RAZEM</b>
					<b>8,000</b>
10	<b>KNR-W 2-15 0142-02 analogia</b>	Montaż hydrantów HP 25 4	szt.  szt.	  4,000	  <b>RAZEM</b>
					<b>4,000</b>
11	<b>KNR 2-02 0121-05</b>	Ścianki działowe z luksferów,20x20x5cm  (2+3,2)*1,7+5,4*2,7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23,420	  <b>RAZEM</b>
					<b>23,420</b>
12	<b>KNR-W 2-17 0130-01 analogia</b>	Kłapa przeciwpożarowa KWP-O-E 8	szt.  szt.	  8,000	  <b>RAZEM</b>
					<b>8,000</b>
13	<b>KNR-W 2-02 2003-02 analogia</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 150-01 22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22,000	  <b>RAZEM</b>
					<b>22,000</b>
14	<b>KNR-W 4-01 0212-05 analogia</b>	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych  (2,2*1,8+1,8*1,15)*0,4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2,412	  <b>RAZEM</b>
					<b>2,412</b>
15	<b>KNR-W 4-01 0205-06 analogia</b>	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych 2	szt.  szt.	  2,000	  <b>RAZEM</b>
					<b>2,000</b>
16	<b>KNNR-W 3 0405-02 analogia</b>	Uzupełnienie konstrukcji betonowych i żelbetowych - pozostałe elementy 3,6*2*0,5	m <sup>3</sup> bet.  m <sup>3</sup> bet.	  3,600	  <b>RAZEM</b>
					<b>3,600</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
17	<b>KNNR-W 3 0303-04</b>	Uzupełnienie ścianek z cegły o gr. 1/2 cegły oraz zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej 1,8*0,65*3,6*1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6,318	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,318</b>
18	<b>KNNR-W 3 0406-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 50	kg zbr. kg zbr.	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
19	<b>KNNR-W 4-01 0322-01</b>	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
20	<b>NNRNKB 202 1026-05</b>	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe p. poź. EI 30 0,9*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,200</b>
21	<b>NNRNKB 202 1026-05</b>	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe p. poź. EI 30 1,5*2,2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,600</b>
22	<b>KNR 0-19 1023-04 analogia</b>	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 2*1,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,400</b>
23	<b>KNNR-W 4-01 0304-02</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,24*16+0,12*4+0,24*(2,2*1,7+1*1,7+1,26*1,7+4,33*0,6+2,26*1,7)+0,12*0,9*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7,901	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,901</b>
24	<b>KNNR-W 4-01 0710-06</b>	Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,000</b>
25	<b>NNRNKB 202 2013-01</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,000</b>
26	<b>KNNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,000</b>
27	<b>KNNR 0-23 2615-03</b>	Docieplenie ścian z betonu płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,000</b>
28	<b>KNNR-W 4-01 0109-09 + KNNR-W 4-01 0109-10</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 16 km 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>