

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ZABUDOWA REJESTRACJI</b>					
1	<b>KNR-W 2-02</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 150-01 Krotność = 2 (2.10*3.3)*2+(2.1*1.65)*1	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2003-02</b> <b>analogia</b>		m <sup>2</sup>	17.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.325</b>
2	<b>KNR-W 2-02</b>	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi  1.15*9.2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2701-01</b> <b>analogia</b>		m <sup>2</sup>	10.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.580</b>
3	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozszklenie otworów okiennych  2*(2.1*3.3)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1111-01</b> <b>analogia</b>		m <sup>2</sup>	13.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.860</b>
4	<b>TZKNBK XX</b>	Konstr.spodnia pod boazerie - umocowanie gotowych listew do ścian prostych z betonu lub t.p.  5*9.2	m		
d.1	<b>2503-04</b> <b>analogia</b>		m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
5	<b>KNR-W 4-01</b>	Podokienniki meblowe  2	szt.		
d.1	<b>0916-01</b> <b>analogia</b>		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	<b>TZKNBK XX</b>	Montaż blend pod ladą grub.do 28 mm  12	szt.		
d.1	<b>1901-06</b> <b>analogia</b>		szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
7	<b>KNR-W 4-01</b>	Montaż ścianki szklanej na słupkach wystawowych (stal nierdzewna) stałych szkłem bezpiecznym na uszczelki gumowe i listwy o pow. do 6.0 m2  2*(2.1*3)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1108-06</b> <b>analogia</b>		m <sup>2</sup>	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
8	<b>KNR-W 5-08</b>	Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabrykowanych za pomocą elementów systemu 'U'-mocowanie do płyty betonowej stropowej - mocowanie na kołkach kotwiących (il. mocowań 1)  2	kpl.		
d.1	<b>0503-01</b>		kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	<b>KNR-W 5-08</b>	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(śr.do 19mm podłoże betonowe)  12	m		
d.1	<b>0109-01</b>		m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
10	<b>KNR-W 5-08</b>	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm <sup>2</sup> wciągane do rur  12	m		
d.1	<b>0204-01</b>		m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
11	<b>KNR-W 5-08</b>	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych  2	kpl.		
d.1	<b>0504-05</b> <b>analogia</b>		kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2 ROBOTY POSADZKOWE</b>					
12	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie posadzek z PCV  (56.11-14.11)+(160.0+74.66+74.52-19.06)	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0819-05</b> <b>analogia</b>		m <sup>2</sup>	332.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>332.120</b>
13	<b>NNRNKB 202</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (143.08+56.38+160.02+74.67)-(14.11+19.06)	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1130-02</b>		m <sup>2</sup>	400.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.980</b>
14	<b>KNR-W 4-01</b>	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m2  poz.13	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0816-03</b>		m <sup>2</sup>	400.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.980</b>
15	<b>KNR-W 2-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  1.25*(poz.13+37.11+5.96)	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1123-04 +</b> <b>KNR-W 2-02</b> <b>1123-02</b>		m <sup>2</sup>	555.063	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>555.063</b>
16 d.2	<b>KNNR 2 1206-04 analogia</b>	Listwy wyobleniowe pod cokoły z wykładziny PCV  (73.06+57.62*2+91.08+45.84+10.02+26.92)-(36*0.8)	m  m	  333.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>333.360</b>
<b>3 ROBOTY WKOŃCZENIOWE</b>					
17 d.3	<b>KNR-W 4-01 0353-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2  (2.1*1.7)*2+(2.88*3.2)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.572	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.572</b>
18 d.3	<b>KNR 0-19 1023-12 analogia</b>	Montaż drzwi z PCV z obróbką osadzenia  2.1*1.7*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.140</b>
19 d.3	<b>KNR-W 4-01 1208-03 analogia</b>	Zeskrobanie farby z tynków sufitów  143.08+160.02+74.67+56.38+3*21.63+37.11+5.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  542.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>542.110</b>
20 d.3	<b>KNR-W 4-01 1208-02 analogia</b>	Zeskrobanie farby z tynków ścian  [(143.08)*1.7+(160.02+74.67+56.38+3*(20.10+2*5.3)+26.92+10.02)*3.2]-[(36*0.8*2.1)+(4*8*3*3.2)+(2.1*2.88*20)]	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1098.948	
				<b>RAZEM</b>	<b>1098.948</b>
21 d.3	<b>KNR-W 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 2 poz.19+poz.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1641.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>1641.058</b>
22 d.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome poz.21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1641.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>1641.058</b>
23 d.3	<b>KNR-W 4-01 1204-02 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów  poz.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1641.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>1641.058</b>
24 d.3	<b>KNR-W 4-01 1210-13</b>	Jednokrotne malowanie podokienników i innych drobnych elementów ościeżnicowych o pow. do 0.75 m2 36+20	szt.  szt.	  56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
25 d.3	<b>KNR-W 4-01 1212-18</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych  0.6*1.7*20*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.800</b>
26 d.3	<b>KNR-W 5-08 0504-05 analogia</b>	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych  4	kpl.  kpl.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
27 d.3	<b>KNR 4-01 0106-04</b>	Usunięcie z budynku gruzu  3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
28 d.3	<b>KNR 4-01 0108-09 0108-10</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km  poz.27	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>