



KATARZYNA WIERBIŃSKA ARCHITEKT

UL. WIERZBOWA 3/14, 91-426 ŁÓDŹ


NIP: 727 235 63 06 REGON: 100266686

PKOBP 87 1020 3408 0000 4502 0408 4307

WWW.KWARCHITEKT.PL WIERKATE@POCZTA.ONET.PL, TEL.: 514 10 34 33

PROJEKT REMONTU-MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ SALA ĆWICZEŃ FIZJOTERAPII Miejskiego Centrum Medycznego

przy Al. Piłsudskiego 157 – w ramach zadania Budżet Obywatelski 2018/2019



LUTY 2019

Sala ćwiczeń fizjoterapii

Remont Sali ćwiczeń Fizjoterapii będzie obejmował następujący zakres robót:

- Wymiana stolarki drzwiowej, zachowując szerokość istniejących otworów drzwiowych – **nowe drzwi – 2 szt.**, zalecane POLSKONE IMPULS kolor Royal Klon 288;
- Demontaż istniejącego parkietu na całej powierzchni Sali - 60 m²;
- Wykonanie wylewki samopoziomującej - 60 m²;
- Położenie wykładziny pcv wg rysunku – łącznie 60 m²;

pcv 3040 423 iQ Granit Yellow Orange.



pcv 0446 iQ Granit Light Grey.



- Budowa nowych podciągów oraz sufitu podwieszonego na fragmencie - (zabudowa rur biegnących pod sufitem Sali), uzupełnienie i odnowienie podciągów oraz obudów wentylacji mechanicznej – wg rysunków – łącznie około 25 m², h=około 20cm;
- Demontaż drzwi (1SZT.) i zabudowa otworu płytą gk;
- Montaż nakładek pcv na istniejące parapety – 8,7 mb;
- Demontaż istniejących lamp – 12SZT.;

- Montaż nowych opraw typu LED-12SZT.- OPRAWY NASTROPOWE 60X60, montaż dodatkowego oświetlenia 2szt.(typu reflektor)w podciagu;
- Wymiana wszystkich gniazd wtykowych i włączników;
- Wymiana istniejących kratki wentylacyjnych na nowe w kolorach zbliżonych do kolorów ścian na których się znajdują;
- Wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów – około 150 m2;
- Malowanie ścian i sufitów w kolorach: sufity, ściany – biały np: **NCS S 0300-N**, podciagi – grafit np.: **NCS S 6502-B**, lub NCS S 55 02-B oraz **NCS S 3005-R80B** (jasnoszary) – do decyzji Inwestora, ściany – POMARAŃCZ np.: **NCS S 1070Y50R** – do decyzji Inwestora; - rozmieszczenie kolorów ścian zgodnie z wizualizacjami;
Malowanie ścian – 90 m2
Sufit – 60 m2;
- Położenie fototapety – około 12 m2 (cena fototapety 1 500zł + robocizna 70zł za m2 położenia tapety);

Fototapeta nr 1 - winylowa, laminowana klejona na ścianę o formacie – 200cm x 275 cm;

<http://desira.pl/naklejki-34-Mosty-wf1047-Most-linowy.html>



Fototapeta nr 2 - winylowa na flizelinie na ścianę o formacie – 256cm x 275 cm;
<https://www.fototapety24.net/fototapety-transport-architektura-czarny-perspektywa-74826474.html>



- Montaż lustra o wymiarach 41cmx295cm;
- Zakup lustra kryształowego do ćwiczeń rehabilitacyjnych – 2 000zł, np.:
<http://www.opiw.pl/pl/oferta-2/25-korekcja-wad-postawy/lustra-korekcyjne/202-lustro-korekcyjne-lk-03>




Spis rysunków:

R1 – Inwentaryzacja


R2 – rzut budowlany

R3 – posadzki


R4 - sufity











Opracowała:
mgr inż. arch. Katarzyna Wierzińska Durma