

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ZABUDOWA REJESTRACJI					
1	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 150-01 Krotność = 2 (2.10*3.3)*2+(2.1*1.65)*1	m ²		
d.1	2003-02 analogia		m ²	17.325	
				RAZEM	17.325
2	KNR-W 2-02	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 1.15*9.2	m ²		
d.1	2701-01 analogia		m ²	10.580	
				RAZEM	10.580
3	KNR-W 4-01	Rozszklenie otworów okiennych 1*(2.1*3.3)	m ²		
d.1	1111-01 analogia		m ²	6.930	
				RAZEM	6.930
4	TZKNBK XX	Konstr.spodnia pod boazerie - umocowanie gotowych listew do ścian prostych z betonu lub t.p. 5*9.2	m		
d.1	2503-04 analogia		m	46.000	
				RAZEM	46.000
5	KNR-W 4-01	Podokienniki meblowe 2	szt.		
d.1	0916-01 analogia		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	TZKNBK XX	Montaż blend pod ladą grub.do 28 mm 12	szt.		
d.1	1901-06 analogia		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR-W 4-01	Montaż ścianki szklanej na słupkach wystawowych (stal nierdzewna) stałych szkłem bezpiecznym na uszczelki gumowe i listwy o pow. do 6.0 m2 1*(2.1*3)	m ²		
d.1	1108-06 analogia		m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
8	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabrykowanych za pomocą elementów systemu 'U'-mocowanie do płyty betonowej stropowej - mocowanie na kołkach kotwiących (il. mocowań 1) 3	kpl.		
d.1	0503-01		kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 5-08	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(śr.do 19mm podłoża betonowe) 9	m		
d.1	0109-01		m	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR-W 5-08	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm ² wciągane do rur 9	m		
d.1	0204-01		m	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych 3	kpl.		
d.1	0504-05 analogia		kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
2 ROBOTY POSADZKOWE					
12	KNP 01 0107-01.08	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 300 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie Krotność = 10 2	t		
d.2	analogia		t	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z PCV 19.80*2.95+6.7*9.85	m ²		
d.2	0819-05 analogia		m ²	124.405	
				RAZEM	124.405
14	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 1.5 poz.13	m ²		
d.2	1130-02		m ²	124.405	
				RAZEM	124.405
15	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o pow. ponad 8 m2 poz.14	m ²		
d.2	0816-03		m ²	124.405	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	124.405
16 d.2	KNR-W 2-02 1123-04 + KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 1.25*(poz.14)	m ² m ²	 155.506	
				RAZEM	155.506
17 d.2	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy wyobleniowe pod cokoły z wykładziny PCV (2.95*2+19.8*2)+(2*9.85+2*6.7)+(2*6.7+2*3.0)-(7*0.8+1.65+0.9+2*0.9)	m m	 88.050	
				RAZEM	88.050
3 ROBOTY WKOŃCZENIOWE					
18 d.3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 (3*3.2)	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
19 d.3	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia poz.18	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
20 d.3	KNR-W 4-01 0704-02 analogia	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 1.5*(6.9*2+1.5*2)*2	m ² m ²	 50.400	
				RAZEM	50.400
21 d.3	KNR 0-12 0829-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej poz.20	m ² m ²	 50.400	
				RAZEM	50.400
22 d.3	KNR-W 4-01 1208-03 analogia	Zeskrobanie farby z tynków sufitów 66.50+2*(6.9*1.5)	m ² m ²	 87.200	
				RAZEM	87.200
23 d.3	KNR-W 4-01 1208-02 analogia	Zeskrobanie farby z tynków ścian 3.2*40.64-(4*2.8*2.5+1.65*2.2)+1.7*(6.9*2+1.5*2)*2	m ² m ²	 155.538	
				RAZEM	155.538
24 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Krotność = 2 poz.22+poz.23	m ² m ²	 242.738	
				RAZEM	242.738
25 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome poz.24	m ² m ²	 242.738	
				RAZEM	242.738
26 d.3	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.25	m ² m ²	 242.738	
				RAZEM	242.738
27 d.3	KNR-W 4-01 1210-13	Jednokrotne malowanie podokienników i innych drobnych elementów ościeżnicowych o pow. do 0.75 m2 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
28 d.3	KNR-W 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.6*1.7*4	m ² m ²	 4.080	
				RAZEM	4.080
29 d.3	KNR-W 5-08 0504-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
30 d.3	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową 2*2	msc. msc.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR-W 4-02 d.3 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-15 d.3 0115-04	Baterie umywalkowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR-W 4-02 d.3 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2*2	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
34	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR-W 4-02 d.3 0110-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm	msc.		
		4	msc.	4.000	
				RAZEM	4.000
36	KNR-W 4-02 d.3 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR-W 4-02 d.3 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm	szt.		
		2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR-W 4-02 d.3 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 4-01 d.3 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km	m ³		
		poz.39	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000