

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY POSADZKOWE					
1 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² (8.63+11.81)	m ² m ²	20.440	
				RAZEM	20.440
2 d.1	KNR-W 2-02 1123-04 + KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (poz.1)*1.1	m ² m ²	22.484	
				RAZEM	22.484
3 d.1	KNNR 2 1206-04 analogia	Listwy wyobleniowe pod cokoły z wykładziny PCV (12.88+14.58)-2*0.8	m m	25.860	
				RAZEM	25.860
2 ROBOTY WKOŃCZENIOWE					
4 d.2	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby 8.63+11.81+3.3*(12.88+14.58)-(2*0.8*2.1+2.1*3)	m ² m ²	101.398	
				RAZEM	101.398
5 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 101.398	m ² m ²	101.398	
				RAZEM	101.398
6 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.5	m ² m ²	101.398	
				RAZEM	101.398
7 d.2	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.6	m ² m ²	101.398	
				RAZEM	101.398
8 d.2	KNR-W 5-08 0504-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
10 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km poz.9	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY WKOŃCZENIOWE			
1	KNR-W 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby	m ²		
d.1	1214-02 analogia	19.36+(3.5*17.68-3*2.1*0.8-3*2.1)	m ²	69.900	
				RAZEM	69.900
2	NNRNKB 202	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym	m ²		
d.1	2027-01	0.7*3.2*3	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
3	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów i ścian	m ²		
d.1	0624-03 analogia	poz.1	m ²	69.900	
				RAZEM	69.900
4	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	poz.3	m ²	69.900	
				RAZEM	69.900
5	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02	poz.4	m ²	69.900	
				RAZEM	69.900
6	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach i ścianach na podłożu z betonu o pow. do 5 m2	m ²		
d.1	2014-03 analogia	poz.5	m ²	69.900	
				RAZEM	69.900
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1	1204-02 analogia	poz.6	m ²	69.900	
				RAZEM	69.900
8	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04	0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km	m ³		
d.1	0108-09 0108-10	poz.8	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500