

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Udział procento- wy
1	2	3	4	5
1	1.1 - 1.40	Poradnia ginekologiczna	0,00	0,00%
2	2.1 - 2.28	Poradnia ortopedyczna	0,00	0,00%
3	3.1 - 3.33	Poradnia laryngologiczna	0,00	0,00%
4	4.1 - 4.20	Zmiana pomieszczenia na techniczne - 2018.04.09	0,00	0,00%
5	5.1 - 5.4	Wywóz gruzu	0,00	0,00%
		RAZEM	0,00	0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS SKRÓCONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Miejskie Centrum Medyczne Widzew - Łódź, Al.J. Piłsudskiego 157						
1		Poradnia ginekologiczna				
1.1	wycena własna	Przygotowanie pomieszczenia - demontaż i wyniesienie sprzętów, konieczne zabezpieczenia itp.	m ²	80,124	0,00	0,00
1.2	KNR 4-01 0354-09	Demontaż witryny wejściowej	m ²	8,910	0,00	0,00
1.3	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe wejściowe - przeszklone	m ²	3,200	0,00	0,00
1.4	KNR 4-01 0804-07	Usunięcie istniejącej posadzki z cokolikami	m ²	59,514	0,00	0,00
1.5	KNR 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę	m ²	59,514	0,00	0,00
1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	59,514	0,00	0,00
1.7	NNRNKB 202 1131-01	Wylewka samopoziomująca pod wykładnię rulonową	m ²	25,569	0,00	0,00
1.8	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych - typu Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit	m ²	25,569	0,00	0,00
1.9	KNR 2-02 1113-06	Cokolik z wykładziny wywiniętej na ściany	m	22,060	0,00	0,00
1.10	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	27,775	0,00	0,00
1.11	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek ceramicznych 60*60cm układanych na klej	m ²	33,945	0,00	0,00
1.12	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki cięte z płytek ceramicznych 60*60cm	m	25,780	0,00	0,00
1.13	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	7,900	0,00	0,00
1.14	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach z cegły i pustaków	m ²	9,300	0,00	0,00
1.15	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²	170,370	0,00	0,00
1.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	190,000	0,00	0,00
1.17	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - ściany	m ²	183,737	0,00	0,00
1.18	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami 60*60cm - na klej	m ²	4,050	0,00	0,00
1.19	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami 25*40cm - na klej	m ²	9,912	0,00	0,00
1.20	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²	82,926	0,00	0,00
1.21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	86,490	0,00	0,00
1.22	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - sufity	m ²	86,490	0,00	0,00
1.23	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe gk	m ²	19,520	0,00	0,00
1.24	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - w ściankach gk	m ²	19,520	0,00	0,00
1.25	KNR 2-02 2004-04	Wywołanie pilastrów - zabudowa gk	m ²	7,200	0,00	0,00
1.26	KNR 2-02 2004-08	Wywołanie belek - zabudowa gk	m ²	9,720	0,00	0,00
1.27	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gk pojedyncze na ścianach na zaprawie - pod tapetę	m ²	17,901	0,00	0,00
1.28	KNR 2-02 1514-02	Ułożenie fototapety	m ²	17,901	0,00	0,00
1.29	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru istniejących drzwi z poszerzeniem otworu	m ²	23,800	0,00	0,00
1.30	KNR 2-02 1017-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą	m ²	16,200	0,00	0,00
1.31	KNR 4-01 0321-03	Obudowa parapetów nakładkami PCW - z wyrównaniem	m	20,700	0,00	0,00
1.32	wycena własna	Dostawa i montaż lusterek	m ²	0,960	0,00	0,00
1.33	KNR 4-01 0322-02	Wymiana / obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt.	6,000	0,00	0,00
1.34	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych - rezygnacja 2018.04.09	m ²	0,000	0,00	0,00
1.35	KNNR 8 0216-01 z.sz.3.3.1. 9905	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem na umywalkę nablutową	kpl	2,000	0,00	0,00

KOSZTORYS SKRÓCONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.36	KNNR 8 0118-05 z.o.3.4.3. 9904-3	Wymiana baterii umywalkowej	szt	2,000	0,00	0,00
1.37	KNNR 8 0215-03	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka z syfonem	szt	1,000	0,00	0,00
1.38	KNNR 8 0118-05 z.o.3.4.3. 9904-3	Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej	szt	1,000	0,00	0,00
1.39	KNNR 8 0113-01 z.o.3.4.3. 9904-3	Dostosowanie podejść pod baterie umywalkowe i zlewozmywakowe	szt.	3,000	0,00	0,00
1.40	KNNR 8 0210-03	Dostosowanie podejść kanalizacyjnych pod umywalki i zlewozmywak	szt.	3,000	0,00	0,00
Razem dział: Poradnia ginekologiczna						0,00
2		Poradnia ortopedyczna				
2.1	wycena własna	Przygotowanie pomieszczenia - demontaż i wyniesienie sprzętów, konieczne zabezpieczenia itp. z lampą nad słońcem zabiegowym	m ²	90,928	0,00	0,00
2.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	163,488	0,00	0,00
2.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach z cegły i pustaków	m ²	163,488	0,00	0,00
2.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²	87,280	0,00	0,00
2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	244,440	0,00	0,00
2.6	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - ściany	m ²	267,060	0,00	0,00
2.7	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami 25*40cm - na klej	m ²	27,237	0,00	0,00
2.8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²	90,928	0,00	0,00
2.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	90,928	0,00	0,00
2.10	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - sufity	m ²	90,928	0,00	0,00
2.11	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe gk	m ²	6,600	0,00	0,00
2.12	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - w ściankach gk	m ²	6,600	0,00	0,00
2.13	KNR 2-02 2004-04	Wywołanie pilastrów - zabudowa gk	m ²	4,800	0,00	0,00
2.14	KNR 2-02 2004-08	Wywołanie belek - zabudowa gk	m ²	2,250	0,00	0,00
2.15	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gk pojedyncze na ścianach na zaprawie - pod tapetę	m ²	10,143	0,00	0,00
2.16	KNR 2-02 1514-02	Ułożenie fototapety	m ²	10,143	0,00	0,00
2.17	KNNR 3 0303-01	Wykucie otworu na drzwi z wyrównaniem krawędzi i uzupełnieniem posadzki	m ²	2,000	0,00	0,00
2.18	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru istniejących drzwi z poszerzeniem otworu	m ²	14,000	0,00	0,00
2.19	KNR 2-02 1017-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą	m ²	16,200	0,00	0,00
2.20	KNR 4-01 0321-03	Obudowa parapetów nakładkami PCW - z wyrównaniem	m	24,600	0,00	0,00
2.21	KNR 4-01 0322-02	Wymiana / obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach	szt.	5,000	0,00	0,00
2.22	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych - rezygnacja 2018.04.09	m ²	0,000	0,00	0,00
2.23	KNNR 8 0216-01 z.sz.3.3.1. 9905	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem na umywalkę nablatową	kpl	4,000	0,00	0,00
2.24	KNNR 8 0118-05 z.o.3.4.3. 9904-3	Wymiana baterii umywalkowej	szt	4,000	0,00	0,00
2.25	KNNR 8 0215-03	Wymiana zlewozmywaka z syfonem	szt	3,000	0,00	0,00
2.26	KNNR 8 0118-05 z.o.3.4.3. 9904-3	Wymiana baterii zlewozmywakowej	szt	3,000	0,00	0,00

KOSZTORYS SKRÓCONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.27	KNNR 8 0113-01 z.o.3.4.3. 9904-3	Dostosowanie podejść pod baterie umywalkowe i zlewozmywakowe	szt.	7,000	0,00	0,00
2.28	KNNR 8 0210-03	Dostosowanie podejść kanalizacyjnych pod umywalki i zlewozmywak	szt.	7,000	0,00	0,00
Razem dział: Poradnia ortopedyczna						0,00
3		Poradnia laryngologiczna				
3.1	wycena własna	Przygotowanie pomieszczenia - demontaż i wyniesienie sprzętów, konieczne zabezpieczenia itp.	m ²	60,917	0,00	0,00
3.2	KNR 4-01 0804-07	Usunięcie istniejącej posadzki z cokolikami	m ²	60,917	0,00	0,00
3.3	KNR 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę	m ²	60,917	0,00	0,00
3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	60,917	0,00	0,00
3.5	NNRNKB 202 1131-01	Wylewka samopoziomująca pod wykładnię rulonową	m ²	60,917	0,00	0,00
3.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych - typu Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit	m ²	56,792	0,00	0,00
3.7	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin dywanowych	m ²	4,125	0,00	0,00
3.8	KNR 2-02 1113-06	Cokolik z wykładziny wywiniętej na ściany	m	63,624	0,00	0,00
3.9	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	63,136	0,00	0,00
3.10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	11,970	0,00	0,00
3.11	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach z cegły i pustaków	m ²	11,970	0,00	0,00
3.12	KNR 2-02 2004-04 + KNR 2-02 0613-06	Izolacja dźwiękowa ścian - zabudowa gk + wełna mineralna	m ²	23,100	0,00	0,00
3.13	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²	156,570	0,00	0,00
3.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	168,540	0,00	0,00
3.15	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - ściany	m ²	182,811	0,00	0,00
3.16	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami 25*40cm - na klej	m ²	11,970	0,00	0,00
3.17	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²	56,792	0,00	0,00
3.18	KNR 2-02 2004-08 + KNR 2-02 0613-03	Izolacja dźwiękowa sufitu - zabudowa gk + wełna mineralna	m ²	4,125	0,00	0,00
3.19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	60,917	0,00	0,00
3.20	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - sufity	m ²	64,629	0,00	0,00
3.21	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gk pojedyncze na ścianach na zaprawie - pod tapetę	m ²	9,759	0,00	0,00
3.22	KNR 2-02 1514-02	Ułożenie fototapety	m ²	9,759	0,00	0,00
3.23	KNNR 3 0303-01	Wykucie otworu na drzwi z wyrównaniem krawędzi i uzupełnieniem posadzki	m ²	2,000	0,00	0,00
3.24	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru istniejących drzwi z poszerzeniem otworu	m ²	8,600	0,00	0,00
3.25	KNR 2-02 1017-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą	m ²	9,000	0,00	0,00
3.26	KNR 2-02 1017-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą - dźwiękoszczelne	m ²	1,800	0,00	0,00
3.27	KNR 4-01 0321-03	Obudowa parapetów nakładkami PCW - z wyrównaniem	m	9,670	0,00	0,00
3.28	KNR 4-01 0322-02	Wymiana / obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt.	5,000	0,00	0,00
3.29	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych - rezygnacja 2018.04.09	m ²	0,000	0,00	0,00
3.30	KNNR 8 0216-01 z.sz.3.3.1. 9905	Wymiana umywalki / zlewozmywaka z syfonem na umywalkę nabladową	kpl	3,000	0,00	0,00
3.31	KNNR 8 0118-05 z.o.3.4.3. 9904-3	Wymiana baterii umywalkowej / zlewozmywakowej na umywalkowej	szt	3,000	0,00	0,00

KOSZTORYS SKRÓCONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.32	KNNR 8 0113-01 z.o.3.4.3. 9904-3	Dostosowanie podejść pod baterie umywalkowe i zlewozmywakowe	szt.	3,000	0,00	0,00
3.33	KNNR 8 0210-03	Dostosowanie podejść kanalizacyjnych pod umywalki i zlewozmywak	szt.	3,000	0,00	0,00
Razem dział: Poradnia laryngologiczna						0,00
4		Zmiana pomieszczenia na techniczne - 2018.04.09				
4.1	wycena własna	Przygotowanie pomieszczenia - demontaż i wyniesienie sprzętów, konieczne zabezpieczenia itp.	m ²	2,899	0,00	0,00
4.2	KNR 4-01 0804-07	Usunięcie istniejącej posadzki z cokolikami	m ²	2,899	0,00	0,00
4.3	KNR 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę	m ²	2,899	0,00	0,00
4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	2,899	0,00	0,00
4.5	NNRNKB 202 1131-01	Wylewka samopoziomująca pod wykładnię rulonową	m ²	2,899	0,00	0,00
4.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych - typu Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit	m ²	2,899	0,00	0,00
4.7	KNR 2-02 1113-06	Cokolik z wykładziny wywiniętej na ściany	m	5,616	0,00	0,00
4.8	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	2,899	0,00	0,00
4.9	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki działowej	m ²	2,124	0,00	0,00
4.10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	14,440	0,00	0,00
4.11	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach z cegły i pustaków	m ²	12,440	0,00	0,00
4.12	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²	7,020	0,00	0,00
4.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²	7,020	0,00	0,00
4.14	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - ściany	m ²	16,640	0,00	0,00
4.15	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²	2,899	0,00	0,00
4.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	2,899	0,00	0,00
4.17	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - sufity	m ²	2,899	0,00	0,00
4.18	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej z zakorkowaniem podejść	szt.	1,000	0,00	0,00
4.19	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejść	kpl.	1,000	0,00	0,00
4.20	KNR 4-02 0235-08	Demontaż wc z zakorkowaniem podejść	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Zmiana pomieszczenia na techniczne - 2018.04.09						0,00
5		Wywóz gruzu				
5.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją - poradnia ginekologiczna	m ³	14,184	0,00	0,00
5.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją - poradnia ortopedyczna	m ³	18,032	0,00	0,00
5.3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją - poradnia laryngologiczna	m ³	11,226	0,00	0,00
5.4	KNR 4-01 0108-06	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją - zamiana pomieszczenia na techniczne	m ³	1,581	0,00	0,00
Razem dział: Wywóz gruzu						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Miejskie Centrum Medyczne Widzew - Łódź, Al.J.Piłsudskiego 157								
1		Poradnia ginekologiczna						
1.1	wycena własna	Przygotowanie pomieszczenia - demontaż i wyniesienie sprzętów, konieczne zabezpieczenia itp.	m ²				80,124	
		-- Materiały -- przygotowanie pomieszczenia - demontaż i wyniesienie sprzętów, konieczne zabezpieczenia itp.	m ²	1,000	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.1						0,00	80,124	0,00
1.2	KNR 4-01 0354-09	Demontaż witryny wejściowej	m ²				8,910	
		-- Robocizna --	r-g	1,310	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.2						0,00	8,910	0,00
1.3	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe wejściowe - przeszklone	m ²				3,200	
		-- Robocizna --	r-g	4,600	0,00	0,00		
		-- Materiały -- drzwi przeszklone	m ²	1,000	0,00	0,00		
		silikon	kg	0,240	0,00	0,00		
		pianka poliuretanowa	kg	0,160	0,00	0,00		
		kołki rozporowe	szt.	4,300	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,250	0,00	0,00		
		0,08+0,17=0,25=						
Razem pozycja 1.3						0,00	3,200	0,00
1.4	KNR 4-01 0804-07	Usunięcie istniejącej posadzki z cokołlikami	m ²				59,514	
		-- Robocizna --	r-g	0,740	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.4						0,00	59,514	0,00
1.5	KNR 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę	m ²				59,514	
		-- Robocizna --	r-g	0,960	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.5						0,00	59,514	0,00
1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²				59,514	
		-- Robocizna --	r-g	0,060	0,00	0,00		
		-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0,210	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0002	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.6						0,00	59,514	0,00
1.7	NNRNKB 202 1131-01	Wylewka samopoziomująca pod wykładnię rulonową	m ²				25,569	
		-- Robocizna --	r-g	0,140	0,00	0,00		
		-- Materiały -- sucha mieszanka samopoziomująca	kg	7,960	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,010	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.7						0,00	25,569	0,00
1.8	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych - typu Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit	m ²				25,569	
		-- Robocizna --	r-g	0,395	0,00	0,00		
		-- Materiały -- wykładzina podłogowa typu Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit	m ²	1,090	0,00	0,00		
		klej do wykładzin	kg	0,900	0,00	0,00		
		pastę podłogową bezbarwną	kg	0,100	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0057	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0041	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.8						0,00	25,569	0,00
1.9	KNR 2-02 1113-06	Cokolik z wykładziny wywiniętej na ściany	m				22,060	
		-- Robocizna --	r-g	0,164	0,00	0,00		
		-- Materiały -- wykładzina podłogowa typu Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit	m ²	0,110	0,00	0,00		
		listwy przyścienne z PCW	m	1,070	0,00	0,00		
		klej Butapren B	kg	0,040	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0002	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.9						0,00	22,060	0,00
1.	KNR 2-02 10 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²				27,775	
		-- Robocizna --	r-g	0,126	0,00	0,00		
		-- Materiały -- pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0,030	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.10						0,00	27,775	0,00
1.	KNR 0-12 11 1118-06	Posadzki z płytek ceramicznych 60*60cm układanych na klej	m ²				33,945	
		-- Robocizna --	r-g	2,431	0,00	0,00		
		-- Materiały -- płytki ceramiczne 60*60cm	m ²	1,020	0,00	0,00		
		zaprawa klejąca	kg	5,200	0,00	0,00		
		zaprawa spoinująca	kg	0,550	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,058	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,039	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.11						0,00	33,945	0,00
1.	KNR 0-12 12 1119-01	Cokoliki cięte z płytek ceramicznych 60*60cm	m				25,780	
		-- Robocizna --	r-g	0,599	0,00	0,00		
		-- Materiały -- płytki ceramiczne 60*60cm	m ²	0,145	0,00	0,00		
		zaprawa klejąca	kg	0,520	0,00	0,00		
		zaprawa spoinująca	kg	0,055	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,005	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0019	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.12						0,00	25,780	0,00
1.	KNR 4-01 13 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²				7,900	
		-- Robocizna --	r-g	1,380	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.13						0,00	7,900	0,00
1.	KNR 4-01 14 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach z cegły i pustaków	m ²				9,300	
		-- Robocizna --	r-g	1,170	0,00	0,00		
		-- Materiały -- cement portlandzki	t	0,0052	0,00	0,00		
		wapno suchogaszone	t	0,0066	0,00	0,00		
		piasek do zapraw	m ³	0,027	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,050	0,00	0,00		
		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,040	0,00	0,00		

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 1.14						0,00	9,300	0,00
1. 15	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach -- Robocizna -- -- Materiały -- wapno suchogaszone gips szpachlowy piasek do zapraw materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m ² r-g t t m ³ % m-g	 0,370 0,0011 0,0014 0,005 1,500 0,010	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	170,370	
Razem pozycja 1.15						0,00	170,370	0,00
1. 16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni pionowe -- Robocizna -- -- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t środek transportowy	m ² r-g dm ³ % m-g m-g	 0,080 0,220 1,500 0,0002 0,0003	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	190,000	
Razem pozycja 1.16						0,00	190,000	0,00
1. 17	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - ściany -- Robocizna -- -- Materiały -- farba emulsyjna w kolorach NCS klej kostny szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- środek transportowy	m ² r-g dm ³ kg kg % m-g	 0,318 0,259 0,005 0,600 1,500 0,0032	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	183,737	
Razem pozycja 1.17						0,00	183,737	0,00
1. 18	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami 60*60cm - na klej -- Robocizna -- -- Materiały -- płytki ceramiczne 60*60cm zaprawa klejąca zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t środek transportowy	m ² r-g m ² kg kg % m-g m-g	 1,253 1,020 5,200 0,450 1,500 0,037 0,024	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4,050	
Razem pozycja 1.18						0,00	4,050	0,00
1. 19	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami 25*40cm - na klej -- Robocizna -- -- Materiały -- płytki ceramiczne 25*40cm zaprawa klejąca zaprawa spoinująca materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t środek transportowy	m ² r-g m ² kg kg % m-g m-g	 1,858 1,020 5,200 0,550 1,500 0,037 0,024	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9,912	
Razem pozycja 1.19						0,00	9,912	0,00
1. 20	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach -- Robocizna -- -- Materiały -- wapno suchogaszone gips szpachlowy	m ² r-g t t	 0,550 0,0011 0,0014	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00	82,926	

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		piasek do zapraw	m ³	0,005	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,010	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.20						0,00	82,926	0,00
1.	NNRNKB 202 21 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni poziome	m ²				86,490	
		-- Robocizna --	r-g	0,060	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		preparat gruntujący	dm ³	0,210	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0002	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.21						0,00	86,490	0,00
1.	KNR 2-02 22 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - sufity	m ²				86,490	
		-- Robocizna --	r-g	0,318	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		farba emulsyjna w kolorach NCS	dm ³	0,259	0,00	0,00		
		klej kostny	kg	0,005	0,00	0,00		
		szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0,600	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.22						0,00	86,490	0,00
1.	KNR 2-02 23 2003-04	Ścianki działowe gk	m ²				19,520	
		-- Robocizna --	r-g	3,236	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		płyty gk gr.12.5mm	m ²	4,120	0,00	0,00		
		kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	1,010	0,00	0,00		
		kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	3,330	0,00	0,00		
		kołki do wstrzeliwania	szt.	4,060	0,00	0,00		
		wkręty do płyt gipsowych	kg	0,113	0,00	0,00		
		gips szpachlowy	t	0,0028	0,00	0,00		
		taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr.0.2mm	m	3,626	0,00	0,00		
		filc bituminizowany z wełny mineralnej gr.5mm	m ²	0,096	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,070	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,052	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.23						0,00	19,520	0,00
1.	KNR 2-02 24 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - w ściankach gk	m ²				19,520	
		-- Robocizna --	r-g	0,156	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		płyty z wełny mineralnej gr.10cm	m ²	1,050	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,006	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,009	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.24						0,00	19,520	0,00
1.	KNR 2-02 25 2004-04	Wywołanie pilastrów - zabudowa gk	m ²				7,200	
		-- Robocizna --	r-g	2,857	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		płyty gk gr.12.5mm	m ²	2,100	0,00	0,00		
		kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	1,010	0,00	0,00		

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	3,330	0,00	0,00		
		kołki do wstrzeliwania	szt.	4,060	0,00	0,00		
		wkręty do płyt gipsowych	kg	0,057	0,00	0,00		
		gips szpachlowy	t	0,0021	0,00	0,00		
		taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr.0.2mm	m	2,264	0,00	0,00		
		filc bituminizowany z wełny mineralnej gr.5mm	m ²	0,096	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,040	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,030	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.25						0,00	7,200	0,00
1.	KNR 2-02 26 2004-08	Wywołanie belek - zabudowa gk	m ²				9,720	
		-- Robocizna --	r-g	3,340	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		płyty gk gr.12.5mm	m ²	2,100	0,00	0,00		
		kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	1,010	0,00	0,00		
		kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	3,330	0,00	0,00		
		kołki do wstrzeliwania	szt.	4,060	0,00	0,00		
		wkręty do płyt gipsowych	kg	0,057	0,00	0,00		
		gips szpachlowy	t	0,0021	0,00	0,00		
		taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr.0.2mm	m	2,264	0,00	0,00		
		filc bituminizowany z wełny mineralnej gr.5mm	m ²	0,096	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,040	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,030	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.26						0,00	9,720	0,00
1.	KNR 2-02 27 2006-02	Okładziny z płyt gk pojedyncze na ścianach na zaprawie - pod tapetę	m ²				17,901	
		-- Robocizna --	r-g	1,059	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		płyty gk gr.12.5mm	m ²	1,525	0,00	0,00		
		gips szpachlowy	t	0,007	0,00	0,00		
		taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr.0.2mm	m	1,258	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		mieszarka do zapraw	m-g	0,009	0,00	0,00		
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,026	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0194	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.27						0,00	17,901	0,00
1.	KNR 2-02 28 1514-02	Ułożenie fototapety	m ²				17,901	
		-- Robocizna --	r-g	0,645	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		klej do fototapet	kg	0,150	0,00	0,00		
		fototapeta	m ²	1,150	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.28						0,00	17,901	0,00
1.	KNNR 3 0702- 29 04	Wykucie z muru istniejących drzwi z poszerzeniem otworu	m ²				23,800	
		-- Robocizna --	r-g	4,330	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		materiały pomocnicze(od M)	%	8,000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,100	0,00	0,00		
		0,05+0,05=0,1=						
Razem pozycja 1.29						0,00	23,800	0,00

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1.30	KNR 2-02 1017-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą -- Robocizna -- -- Materiały -- drzwi wewnętrzne z ościeżnicą -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t środek transportowy	m ² r-g m ² m-g m-g				16,200	
Razem pozycja 1.30						0,00	16,200	0,00
1.31	KNR 4-01 0321-03	Obudowa parapetów nakładkami PCW - z wyrównaniem -- Robocizna -- 2,33*0,5= -- Materiały -- parapety - nakładki PCW materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0,15*0,5=	m r-g m % m-g				20,700	
Razem pozycja 1.31						0,00	20,700	0,00
1.32	wycena własna	Dostawa i montaż luster -- Materiały -- dostawa i montaż luster	m ² m ²				0,960	
Razem pozycja 1.32						0,00	0,960	0,00
1.33	KNR 4-01 0322-02	Wymiana / obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach -- Robocizna -- -- Materiały -- cegła budowlana pełna cement portlandzki 35 bez dodatków piasek do zapraw kratki wentylacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g szt. kg m ³ szt. %				6,000	
Razem pozycja 1.33						0,00	6,000	0,00
1.34	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych - rezygnacja 2018.04.09 -- Materiały -- rolety okienne	m ² m ²				0,000	
Razem pozycja 1.34						0,00	0,000	0,00
1.35	KNNR 8 0216-01 z.sz.3.3.1.9905	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem na umywalkę nabladową -- Robocizna -- 2,99*1,2= -- Materiały -- umywalki porcelanowe prostokątne nabladowe syfony umywalkowe materiały pomocnicze(od M)	kpl r-g szt. szt. %				2,000	
Razem pozycja 1.35						0,00	2,000	0,00
1.36	KNNR 8 0118-05 z.o.3.4.3.9904-3	Wymiana baterii umywalkowej -- Robocizna -- 1,28*1,2= -- Materiały -- baterie umywalkowe łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15mm materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g szt. szt. %				2,000	
Razem pozycja 1.36						0,00	2,000	0,00
1.37	KNNR 8 0215-03	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka z syfonem -- Robocizna -- -- Materiały -- zlewozmywaki z syfonem - z demontażu wsporniki do zlewozmywaków materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g szt. szt. %				1,000	
Razem pozycja 1.37						0,00	1,000	0,00

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 1.37						0,00	1,000	0,00
1.	KNNR 8 0118-38 05 z.o.3.4.3. 9904-3	Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej	szt				1,000	
		-- Robocizna -- 1,28*1,2=	r-g	1,536	0,00	0,00		
		-- Materiały -- baterie zlewozmywakowe - z demontażu	szt.	1,000	0,00	0,00		
		łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15mm	szt.	2,100	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	4,000	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.38						0,00	1,000	0,00
1.	KNNR 8 0113-39 01 z.o.3.4.3. 9904-3	Dostosowanie podejść pod baterie umywalkowe i zlewozmywakowe	szt.				3,000	
		-- Robocizna -- 0,64*1,2=	r-g	0,768	0,00	0,00		
		-- Materiały -- rury stalowe ze szwem, gwintowane, ocynkowane	m	0,175	0,00	0,00		
		łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15mm	szt.	4,000	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	4,000	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.39						0,00	3,000	0,00
1.	KNNR 8 0210-40 03	Dostosowanie podejść kanalizacyjnych pod umywalki i zlewozmywak	szt.				3,000	
		-- Robocizna --	r-g	1,010	0,00	0,00		
		-- Materiały -- rury kanalizacyjne, jednokielichowe, z PCW	m	0,183	0,00	0,00		
		kształtki kanalizacyjne, z PCW, różne	szt.	2,000	0,00	0,00		
		uszczelki do rur z PCW, z blachy stalowej	szt.	3,000	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	4,000	0,00	0,00		
Razem pozycja 1.40						0,00	3,000	0,00
Razem dział: Poradnia ginekologiczna								
2								
Poradnia ortopedyczna								
2.1	wycena własna	Przygotowanie pomieszczenia - demontaż i wyniesienie sprzętów, konieczne zabezpieczenia itp. z lampą nad stołem zabiegowym	m ²				90,928	
		-- Materiały -- przygotowanie pomieszczenia - demontaż i wyniesienie sprzętów, konieczne zabezpieczenia itp.	m ²	1,000	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.1						0,00	90,928	0,00
2.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²				163,488	
		-- Robocizna --	r-g	1,380	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.2						0,00	163,488	0,00
2.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach z cegły i pustaków	m ²				163,488	
		-- Robocizna --	r-g	1,170	0,00	0,00		
		-- Materiały -- cement portlandzki	t	0,0052	0,00	0,00		
		wapno suchogaszone	t	0,0066	0,00	0,00		
		piasek do zapraw	m ³	0,027	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,050	0,00	0,00		
		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,040	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.3						0,00	163,488	0,00
2.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²				87,280	
		-- Robocizna --	r-g	0,370	0,00	0,00		
		-- Materiały --						

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		wapno suchogaszone	t	0,0011	0,00	0,00		
		gips szpachlowy	t	0,0014	0,00	0,00		
		piasek do zapraw	m ³	0,005	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,010	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.4						0,00	87,280	0,00
2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni pionowe	m ²				244,440	
		-- Robocizna --	r-g	0,080	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		preparat gruntujący	dm ³	0,220	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0002	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.5						0,00	244,440	0,00
2.6	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - ściany	m ²				267,060	
		-- Robocizna --	r-g	0,318	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		farba emulsyjna w kolorach NCS	dm ³	0,259	0,00	0,00		
		klej kostny	kg	0,005	0,00	0,00		
		szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0,600	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.6						0,00	267,060	0,00
2.7	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami 25*40cm - na klej	m ²				27,237	
		-- Robocizna --	r-g	1,858	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		płytki ceramiczne 25*40cm	m ²	1,020	0,00	0,00		
		zaprawa klejąca	kg	5,200	0,00	0,00		
		zaprawa spoinująca	kg	0,550	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,037	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,024	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.7						0,00	27,237	0,00
2.8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²				90,928	
		-- Robocizna --	r-g	0,550	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		wapno suchogaszone	t	0,0011	0,00	0,00		
		gips szpachlowy	t	0,0014	0,00	0,00		
		piasek do zapraw	m ³	0,005	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,010	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.8						0,00	90,928	0,00
2.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni poziome	m ²				90,928	
		-- Robocizna --	r-g	0,060	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		preparat gruntujący	dm ³	0,210	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0002	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.9						0,00	90,928	0,00
2.10	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - sufity	m ²				90,928	
		-- Robocizna --						

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały -- farba emulsyjna w kolorach NCS	r-g	0,318	0,00	0,00		
		klej kostny	dm ³	0,259	0,00	0,00		
		szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0,005	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	kg	0,600	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --	%	1,500	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.10						0,00	90,928	0,00
2. 11	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe gk	m ²				6,600	
		-- Robocizna --	r-g	3,236	0,00	0,00		
		-- Materiały -- płyty gk gr.12.5mm	m ²	4,120	0,00	0,00		
		kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	1,010	0,00	0,00		
		kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	3,330	0,00	0,00		
		kołki do wstrzeliwania	szt.	4,060	0,00	0,00		
		wkręty do płyt gipsowych	kg	0,113	0,00	0,00		
		gips szpachlowy	t	0,0028	0,00	0,00		
		taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr.0.2mm	m	3,626	0,00	0,00		
		filc bituminizowany z wełny mineralnej gr.5mm	m ²	0,096	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --	m-g	0,070	0,00	0,00		
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,070	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,052	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.11						0,00	6,600	0,00
2. 12	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - w ściankach gk	m ²				6,600	
		-- Robocizna --	r-g	0,156	0,00	0,00		
		-- Materiały -- płyty z wełny mineralnej gr.10cm	m ²	1,050	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --	m-g	0,006	0,00	0,00		
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,006	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,009	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.12						0,00	6,600	0,00
2. 13	KNR 2-02 2004-04	Wywołanie pilastrów - zabudowa gk	m ²				4,800	
		-- Robocizna --	r-g	2,857	0,00	0,00		
		-- Materiały -- płyty gk gr.12.5mm	m ²	2,100	0,00	0,00		
		kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	1,010	0,00	0,00		
		kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	3,330	0,00	0,00		
		kołki do wstrzeliwania	szt.	4,060	0,00	0,00		
		wkręty do płyt gipsowych	kg	0,057	0,00	0,00		
		gips szpachlowy	t	0,0021	0,00	0,00		
		taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr.0.2mm	m	2,264	0,00	0,00		
		filc bituminizowany z wełny mineralnej gr.5mm	m ²	0,096	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --	m-g	0,040	0,00	0,00		
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,040	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,030	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.13						0,00	4,800	0,00
2. 14	KNR 2-02 2004-08	Wywołanie belek - zabudowa gk	m ²				2,250	
		-- Robocizna --	r-g	3,340	0,00	0,00		
		-- Materiały -- płyty gk gr.12.5mm	m ²	2,100	0,00	0,00		

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	1,010	0,00	0,00		
		kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	3,330	0,00	0,00		
		kołki do wstrzeliwania	szt.	4,060	0,00	0,00		
		wkręty do płyt gipsowych	kg	0,057	0,00	0,00		
		gips szpachlowy	t	0,0021	0,00	0,00		
		taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr.0.2mm	m	2,264	0,00	0,00		
		filc bituminizowany z wełny mineralnej gr.5mm	m ²	0,096	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,040	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,030	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.14						0,00	2,250	0,00
2.	KNR 2-02 15 2006-02	Okładziny z płyt gk pojedyncze na ścianach na zaprawie - pod tapetę -- Robocizna --	m ²				10,143	
		-- Materiały --	r-g	1,059	0,00	0,00		
		plyty gk gr.12.5mm	m ²	1,525	0,00	0,00		
		gips szpachlowy	t	0,007	0,00	0,00		
		taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr.0.2mm	m	1,258	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		mieszarka do zapraw	m-g	0,009	0,00	0,00		
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,026	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0194	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.15						0,00	10,143	0,00
2.	KNR 2-02 16 1514-02	Ułożenie fototapety	m ²				10,143	
		-- Robocizna --	r-g	0,645	0,00	0,00		
		0,3224*2=						
		-- Materiały --						
		klej do fototapet	kg	0,150	0,00	0,00		
		fototapeta	m ²	1,150	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.16						0,00	10,143	0,00
2.	KNNR 3 0303- 17 01	Wykucie otworu na drzwi z wyrównaniem krawędzi i uzupełnieniem posadzki	m ²				2,000	
		-- Robocizna --	r-g	8,424	0,00	0,00		
		42,12*0,2=						
Razem pozycja 2.17						0,00	2,000	0,00
2.	KNNR 3 0702- 18 04	Wykucie z muru istniejących drzwi z poszerzeniem otworu	m ²				14,000	
		-- Robocizna --	r-g	4,330	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		materiały pomocnicze(od M)	%	8,000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,100	0,00	0,00		
		0,05+0,05=0,1=						
Razem pozycja 2.18						0,00	14,000	0,00
2.	KNR 2-02 19 1017-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą	m ²				16,200	
		-- Robocizna --	r-g	0,370	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		drzwi wewnętrzne z ościeżnicą	m ²	1,000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,010	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,020	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.19						0,00	16,200	0,00
2.	KNR 4-01 20 0321-03	Obudowa parapetów nakładkami PCW - z wyrównaniem	m				24,600	
		-- Robocizna --	r-g	1,165	0,00	0,00		
		2,33*0,5=						

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały -- parapety - nakładki PCW materiały pomocnicze(od M)	m %	1,050 1,500	0,00 0,00	0,00 0,00		
		-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0,15*0,5=	m-g	0,075	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.20						0,00	24,600	0,00
2. 21	KNR 4-01 0322-02	Wymiana / obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach -- Robocizna --	szt. r-g				5,000	
		-- Materiały -- cegła budowlana pełna cement portlandzki 35 bez dodatków piasek do zapraw kratki wentylacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. kg m ³ szt. %	0,680 2,000 2,070 0,005 1,000 1,500	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
Razem pozycja 2.21						0,00	5,000	0,00
2. 22	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych - rezygnacja 2018.04.09 -- Materiały -- rolety okienne	m ² m ²				0,000	
Razem pozycja 2.22						0,00	0,000	0,00
2. 23	KNNR 8 0216-01 z.sz.3.3.1.9905	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem na umywalkę nablátową -- Robocizna -- 2,99*1,2= -- Materiały -- umywalki porcelanowe prostokątne nablátowe syfony umywalkowe materiały pomocnicze(od M)	kpl r-g szt. szt. %				4,000	
Razem pozycja 2.23						0,00	4,000	0,00
2. 24	KNNR 8 0118-05 z.o.3.4.3.9904-3	Wymiana baterii umywalkowej -- Robocizna -- 1,28*1,2= -- Materiały -- baterie umywalkowe łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15mm materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g szt. szt. %				4,000	
Razem pozycja 2.24						0,00	4,000	0,00
2. 25	KNNR 8 0215-03	Wymiana zlewozmywaka z syfonem -- Robocizna -- -- Materiały -- zlewozmywaki z syfonem wsporniki do zlewozmywaków materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g szt. szt. %				3,000	
Razem pozycja 2.25						0,00	3,000	0,00
2. 26	KNNR 8 0118-05 z.o.3.4.3.9904-3	Wymiana baterii zlewozmywakowej -- Robocizna -- 1,28*1,2= -- Materiały -- baterie zlewozmywakowe łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15mm materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g szt. szt. %				3,000	
Razem pozycja 2.26						0,00	3,000	0,00
2. 27	KNNR 8 0113-01 z.o.3.4.3.9904-3	Dostosowanie podejść pod baterie umywalkowe i zlewozmywakowe -- Robocizna -- 0,64*1,2= -- Materiały -- rury stalowe ze szwem, gwintowane, ocynkowane	szt. r-g m				7,000	
				0,768 0,075	0,00 0,00	0,00 0,00		

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15mm	szt.	4,000	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	4,000	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.27							7,000	0,00
2.	KNNR 8 0210-28 03	Dostosowanie podejść kanalizacyjnych pod umywalki i zlewozmywak -- Robocizna --	szt.				7,000	
		-- Materiały --	r-g	1,010	0,00	0,00		
		rury kanalizacyjne, jednokielichowe, z PCW	m	0,079	0,00	0,00		
		kształtki kanalizacyjne, z PCW, różne	szt.	2,000	0,00	0,00		
		uszczelki do rur z PCW, z blachy stalowej	szt.	3,000	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	4,000	0,00	0,00		
Razem pozycja 2.28							7,000	0,00
Razem dział: Poradnia ortopedyczna								0,00
3	Poradnia laryngologiczna							
3.1	wycena własna	Przygotowanie pomieszczenia - demontaż i wyniesienie sprzętów, konieczne zabezpieczenia itp. -- Materiały --	m ²				60,917	
		przygotowanie pomieszczenia - demontaż i wyniesienie sprzętów, konieczne zabezpieczenia itp.	m ²	1,000	0,00	0,00		
Razem pozycja 3.1							60,917	0,00
3.2	KNR 4-01 0804-07	Usunięcie istniejącej posadzki z cokołnikami -- Robocizna --	m ²				60,917	
			r-g	0,740	0,00	0,00		
Razem pozycja 3.2							60,917	0,00
3.3	KNR 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę -- Robocizna --	m ²				60,917	
			r-g	0,960	0,00	0,00		
Razem pozycja 3.3							60,917	0,00
3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni poziome -- Robocizna --	m ²				60,917	
		-- Materiały --	r-g	0,060	0,00	0,00		
		preparat gruntujący	dm ³	0,210	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --	m-g	0,0002	0,00	0,00		
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0003	0,00	0,00		
		środek transportowy						
Razem pozycja 3.4							60,917	0,00
3.5	NNRNKB 202 1131-01	Wylewka samopoziomująca pod wykładnię rulonową -- Robocizna --	m ²				60,917	
		-- Materiały --	r-g	0,140	0,00	0,00		
		sucha mieszanka samopoziomująca	kg	7,960	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --	m-g	0,010	0,00	0,00		
		środek transportowy						
Razem pozycja 3.5							60,917	0,00
3.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych - typu Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit -- Robocizna --	m ²				56,792	
		-- Materiały --	r-g	0,395	0,00	0,00		
		wykładzina podłogowa typu Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit	m ²	1,090	0,00	0,00		
		klej do wykładzin	kg	0,900	0,00	0,00		
		pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,100	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --	m-g	0,0057	0,00	0,00		
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0041	0,00	0,00		
		środek transportowy						
Razem pozycja 3.6							56,792	0,00

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3.7	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin dywanowych -- Robocizna -- -- Materiały -- wykładzina podłogowa typu Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit klej do wykładzin pasta podłogowa bezbarwna materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t środek transportowy	m ² r-g m ² kg kg % m-g m-g	 0,395 1,090 0,900 0,100 1,500 0,0057 0,0041	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4,125	
Razem pozycja 3.7						0,00	4,125	0,00
3.8	KNR 2-02 1113-06	Cokolik z wykładziny wywiniętej na ściany -- Robocizna -- -- Materiały -- wykładzina podłogowa typu Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit listwy przyścienne z PCW klej Butapren B materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t środek transportowy	m r-g m ² m kg % m-g m-g	 0,164 0,110 1,070 0,040 1,500 0,0002 0,0003	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	63,624	
Razem pozycja 3.8						0,00	63,624	0,00
3.9	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych -- Robocizna -- -- Materiały -- pręty spawalnicze z PCW nieplastyfi- kowanego materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g kg %	 0,126 0,030 1,500	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00	63,136	
Razem pozycja 3.9						0,00	63,136	0,00
3. 10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płyt- tek -- Robocizna --	m ² r-g	 1,380	 0,00	 0,00	11,970	
Razem pozycja 3.10						0,00	11,970	0,00
3. 11	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wew- nętrznych na ścianach z cegły i pus- taków -- Robocizna -- -- Materiały -- cement portlandzki wapno suchogaszzone piasek do zapraw materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t betoniarka wolnospadowa elektrycz- na	m ² r-g t t m ³ % m-g m-g	 1,170 0,0052 0,0066 0,027 1,500 0,050 0,040	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11,970	
Razem pozycja 3.11						0,00	11,970	0,00
3. 12	KNR 2-02 2004-04 + KNR 2-02 0613-06	Izolacja dźwiękowa ścian - zabudo- wa gk + wełna mineralna -- Robocizna -- 2,8573+0,156=3,0133= -- Materiały -- płyty gk gr.12.5mm kształtowniki stalowe profilowane U 100x075 kształtowniki stalowe profilowane C 100x075 kołki do wstrzeliwania wkręty do płyt gipsowych gips szpachlowy taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr.0.2mm	m ² r-g m ² kg kg szt. kg t m	 3,013 2,100 1,010 3,330 4,060 0,057 0,0021 2,264	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	23,100	

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		filc bituminizowany z wełny mineralnej gr.5mm	m ²	0,096	0,00	0,00		
		plyty z wełny mineralnej gr.10cm	m ²	1,050	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,046	0,00	0,00		
		0,04+0,0059=0,0459=						
		środek transportowy	m-g	0,039	0,00	0,00		
		0,0303+0,0089=0,0392=						
Razem pozycja 3.12						0,00	23,100	0,00
3.	KNR 4-01 13 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²				156,570	
		-- Robocizna --	r-g	0,370	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		wapno suchogaszone	t	0,0011	0,00	0,00		
		gips szpachlowy	t	0,0014	0,00	0,00		
		piasek do zapraw	m ³	0,005	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,010	0,00	0,00		
Razem pozycja 3.13						0,00	156,570	0,00
3.	NNRNKB 202 14 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni pionowe	m ²				168,540	
		-- Robocizna --	r-g	0,080	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		preparat gruntujący	dm ³	0,220	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0002	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 3.14						0,00	168,540	0,00
3.	KNR 2-02 15 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - ściany	m ²				182,811	
		-- Robocizna --	r-g	0,318	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		farba emulsyjna w kolorach NCS	dm ³	0,259	0,00	0,00		
		klej kostny	kg	0,005	0,00	0,00		
		szpachlówka gipsowa z dodatkiem	kg	0,600	0,00	0,00		
		farby emulsyjnej						
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0,00		
Razem pozycja 3.15						0,00	182,811	0,00
3.	KNR 0-12 16 0829-03	Licowanie ścian płytkami 25*40cm - na klej	m ²				11,970	
		-- Robocizna --	r-g	1,858	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		plytki ceramiczne 25*40cm	m ²	1,020	0,00	0,00		
		zaprawa klejąca	kg	5,200	0,00	0,00		
		zaprawa spoinująca	kg	0,550	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,037	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,024	0,00	0,00		
Razem pozycja 3.16						0,00	11,970	0,00
3.	KNR 4-01 17 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²				56,792	
		-- Robocizna --	r-g	0,550	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		wapno suchogaszone	t	0,0011	0,00	0,00		
		gips szpachlowy	t	0,0014	0,00	0,00		
		piasek do zapraw	m ³	0,005	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,010	0,00	0,00		
Razem pozycja 3.17						0,00	56,792	0,00
3.18	KNR 2-02 2004-08 + KNR 2-02 0613-03	Izolacja dźwiękowa sufitu - zabudowa gk + wełna mineralna -- Robocizna -- 3,3405+0,0907=3,4312= -- Materiały -- płyty gk gr.12.5mm kształtowniki stalowe profilowane U 100x075 kształtowniki stalowe profilowane C 100x075 kołki do wstrzeliwania wkręty do płyt gipsowych gips szpachlowy taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr.0.2mm filc bituminizowany z wełny mineralnej gr.5mm płyty z wełny mineralnej gr.10cm materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t 0,04+0,0077=0,0477= środek transportowy 0,0303+0,0089=0,0392=	m ² r-g m ² kg kg szt. kg t m m ² m ² %	 3,431 2,100 1,010 3,330 4,060 0,057 0,0021 2,264 0,096 1,050 1,500 0,048 0,039	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4,125	
Razem pozycja 3.18						0,00	4,125	0,00
3.19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni poziome -- Robocizna -- -- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t środek transportowy	m ² r-g dm ³ % m-g m-g	 0,060 0,210 1,500 0,0002 0,0003	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60,917	
Razem pozycja 3.19						0,00	60,917	0,00
3.20	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - sufity -- Robocizna -- -- Materiały -- farba emulsyjna w kolorach NCS klej kostny szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- środek transportowy	m ² r-g dm ³ kg kg %	 0,318 0,259 0,005 0,600 1,500 0,0032	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	64,629	
Razem pozycja 3.20						0,00	64,629	0,00
3.21	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gk pojedyncze na ścianach na zaprawie - pod tapetę -- Robocizna -- -- Materiały -- płyty gk gr.12.5mm gips szpachlowy taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr.0.2mm materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- mieszarka do zapraw wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t środek transportowy	m ² r-g m ² t m % m-g m-g m-g	 1,059 1,525 0,007 1,258 1,500 0,009 0,026 0,0194	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9,759	
Razem pozycja 3.21						0,00	9,759	0,00
3.22	KNR 2-02 1514-02	Ułożenie fototapety -- Robocizna -- 0,3224*2= -- Materiały --	m ² r-g	 0,645	 0,00	 0,00	9,759	

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		klej do fototapet	kg	0,150	0,00	0,00		
		fototapeta	m ²	1,150	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 3.22						0,00	9,759	0,00
3.	KNNR 3 0303-23 01	Wykucie otworu na drzwi z wyrównaniem krawędzi i uzupełnieniem posadzki	m ²				2,000	
		-- Robocizna --	r-g	8,424	0,00	0,00		
		42,12*0,2=						
Razem pozycja 3.23						0,00	2,000	0,00
3.	KNNR 3 0702-24 04	Wykucie z muru istniejących drzwi z poszerzeniem otworu	m ²				8,600	
		-- Robocizna --	r-g	4,330	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		materiały pomocnicze(od M)	%	8,000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,100	0,00	0,00		
		0,05+0,05=0,1=						
Razem pozycja 3.24						0,00	8,600	0,00
3.	KNR 2-02 25 1017-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą	m ²				9,000	
		-- Robocizna --	r-g	0,370	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		drzwi wewnętrzne z ościeżnicą	m ²	1,000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,010	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,020	0,00	0,00		
Razem pozycja 3.25						0,00	9,000	0,00
3.	KNR 2-02 26 1017-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą - dźwiękoszczelne	m ²				1,800	
		-- Robocizna --	r-g	0,370	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		drzwi wewnętrzne z ościeżnicą - dźwiękoszczelne	m ²	1,000	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,010	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,020	0,00	0,00		
Razem pozycja 3.26						0,00	1,800	0,00
3.	KNR 4-01 27 0321-03	Obudowa parapetów nakładkami PCW - z wyrównaniem	m				9,670	
		-- Robocizna --	r-g	1,165	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		parapety - nakładki PCW	m	1,050	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,075	0,00	0,00		
		0,15*0,5=						
Razem pozycja 3.27						0,00	9,670	0,00
3.	KNR 4-01 28 0322-02	Wymiana / obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt.				5,000	
		-- Robocizna --	r-g	0,680	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		zaprawa cementowa M 12	m ³	0,003	0,00	0,00		
		cegła budowlana pełna	szt.	2,000	0,00	0,00		
		cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	2,070	0,00	0,00		
		piasek do zapraw	m ³	0,005	0,00	0,00		
		kratki wentylacyjne	szt.	1,000	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
Razem pozycja 3.28						0,00	5,000	0,00
3.	KNR-W 2-02 29 1038-01	Montaż rolet okiennych - rezygnacja	m ²				0,000	
		2018.04.09						
		-- Materiały --						
		rolety okienne	m ²	1,100	0,00	0,00		
Razem pozycja 3.29						0,00	0,000	0,00

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3.30	KNNR 8 0216-01 z.sz.3.3.1.9905	Wymiana umywalki / zlewozmywaka z syfonem na umywalkę nablutową -- Robocizna -- 2,99*1,2= -- Materiały -- umywalki porcelanowe prostokątne nablutowe syfony umywalkowe materiały pomocnicze(od M)	kpl r-g szt. szt. %	 3,588 1,000 1,000 4,000	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00	3,000	
Razem pozycja 3.30						0,00	3,000	0,00
3.31	KNNR 8 0118-05 z.o.3.4.3.9904-3	Wymiana baterii umywalkowej / zlewozmywakowej na umywalkowej -- Robocizna -- 1,28*1,2= -- Materiały -- baterie umywalkowe łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15mm materiały pomocnicze(od M)	szt r-g szt. szt. %	 1,536 1,000 2,100 4,000	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00	3,000	
Razem pozycja 3.31						0,00	3,000	0,00
3.32	KNNR 8 0113-02 z.o.3.4.3.9904-3	Dostosowanie podejść pod baterie umywalkowe i zlewozmywakowe -- Robocizna -- 0,64*1,2= -- Materiały -- rury stalowe ze szwem, gwintowane, ocynkowane łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15mm materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g m szt. %	 0,768 0,175 4,000 4,000	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00	3,000	
Razem pozycja 3.32						0,00	3,000	0,00
3.33	KNNR 8 0210-03	Dostosowanie podejść kanalizacyjnych pod umywalki i zlewozmywak -- Robocizna -- -- Materiały -- rury kanalizacyjne, jednokielichowe, z PCW kształtki kanalizacyjne, z PCW, różne uszczelki do rur z PCW, z blachy stalowej materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g m szt. szt. %	 1,010 0,183 2,000 3,000 4,000	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3,000	
Razem pozycja 3.33						0,00	3,000	0,00
Razem dział: Poradnia laryngologiczna								
4	Zmiana pomieszczenia na techniczne - 2018.04.09							
4.1	wycena własna	Przygotowanie pomieszczenia - demontaż i wyniesienie sprzętów, konieczne zabezpieczenia itp. -- Materiały -- przygotowanie pomieszczenia - demontaż i wyniesienie sprzętów, konieczne zabezpieczenia itp.	m ² m ²	 1,000	 0,00	 0,00	2,899	
Razem pozycja 4.1						0,00	2,899	0,00
4.2	KNR 4-01 0804-07	Usunięcie istniejącej posadzki z cokołnikami -- Robocizna --	m ² r-g	 0,740	 0,00	 0,00	2,899	
Razem pozycja 4.2						0,00	2,899	0,00
4.3	KNR 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę -- Robocizna --	m ² r-g	 0,960	 0,00	 0,00	2,899	
Razem pozycja 4.3						0,00	2,899	0,00
4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome -- Robocizna -- -- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt --	m ² r-g dm ³ %	 0,060 0,210 1,500	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00	2,899	

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0002	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 4.4						0,00	2,899	0,00
4.5	NNRNKB 202 1131-01	Wylewka samopoziomująca pod wykładnię rulonową -- Robocizna --	m ²				2,899	
		-- Materiały --	r-g	0,140	0,00	0,00		
		sucha mieszanka samopoziomująca	kg	7,960	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0,010	0,00	0,00		
Razem pozycja 4.5						0,00	2,899	0,00
4.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych - typu Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit -- Robocizna --	m ²				2,899	
		-- Materiały --	r-g	0,395	0,00	0,00		
		wykładzina podłogowa typu Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit	m ²	1,090	0,00	0,00		
		klej do wykładzin	kg	0,900	0,00	0,00		
		pastą podłogową bezbarwną	kg	0,100	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0057	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0041	0,00	0,00		
Razem pozycja 4.6						0,00	2,899	0,00
4.7	KNR 2-02 1113-06	Cokolik z wykładziny wywiniętej na ściany -- Robocizna --	m				5,616	
		-- Materiały --	r-g	0,164	0,00	0,00		
		wykładzina podłogowa typu Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit	m ²	0,110	0,00	0,00		
		listwy przyścienne z PCW	m	1,070	0,00	0,00		
		klej Butapren B	kg	0,040	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,0002	0,00	0,00		
		środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,00		
Razem pozycja 4.7						0,00	5,616	0,00
4.8	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych -- Robocizna --	m ²				2,899	
		-- Materiały --	r-g	0,126	0,00	0,00		
		pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	0,030	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
Razem pozycja 4.8						0,00	2,899	0,00
4.9	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki działowej -- Robocizna --	m ²				2,124	
			r-g	1,030	0,00	0,00		
Razem pozycja 4.9						0,00	2,124	0,00
4.	KNR 4-01 10 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek -- Robocizna --	m ²				14,440	
			r-g	1,380	0,00	0,00		
Razem pozycja 4.10						0,00	14,440	0,00
4.	KNR 4-01 11 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach z cegły i pustaków -- Robocizna --	m ²				12,440	
		-- Materiały --	r-g	1,170	0,00	0,00		
		cement portlandzki	t	0,0052	0,00	0,00		
		wapno suchogaszzone	t	0,0066	0,00	0,00		
		piasek do zapraw	m ³	0,027	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,050	0,00	0,00		
		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,040	0,00	0,00		
Razem pozycja 4.11						0,00	12,440	0,00
4. 12	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach -- Robocizna -- -- Materiały -- wapno suchogaszone gips szpachlowy piasek do zapraw materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m ² r-g t t m ³ % m-g	 0,370 0,0011 0,0014 0,005 1,500 0,010	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7,020	
Razem pozycja 4.12						0,00	7,020	0,00
4. 13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni pionowe -- Robocizna -- -- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t środek transportowy	m ² r-g dm ³ % m-g m-g	 0,080 0,220 1,500 0,0002 0,0003	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7,020	
Razem pozycja 4.13						0,00	7,020	0,00
4. 14	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - ściany -- Robocizna -- -- Materiały -- farba emulsyjna w kolorach NCS klej kostny szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- środek transportowy	m ² r-g dm ³ kg kg % m-g	 0,318 0,259 0,005 0,600 1,500 0,0032	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16,640	
Razem pozycja 4.14						0,00	16,640	0,00
4. 15	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach -- Robocizna -- -- Materiały -- wapno suchogaszone gips szpachlowy piasek do zapraw materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m ² r-g t t m ³ % m-g	 0,550 0,0011 0,0014 0,005 1,500 0,010	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2,899	
Razem pozycja 4.15						0,00	2,899	0,00
4. 16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchni poziome -- Robocizna -- -- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t środek transportowy	m ² r-g dm ³ % m-g m-g	 0,060 0,210 1,500 0,0002 0,0003	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2,899	
Razem pozycja 4.16						0,00	2,899	0,00
4. 17	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - sufity -- Robocizna -- -- Materiały -- farba emulsyjna w kolorach NCS	m ² r-g dm ³	 0,318 0,259	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00	2,899	

KOSZTOSTY SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		klej kostny	kg	0,005	0,00	0,00		
		szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	0,600	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500	0,00	0,00		
		-- Sprzęt --						
		środek transportowy	m-g	0,0032	0,00	0,00		
Razem pozycja 4.17						0,00	2,899	0,00
4.18	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej z zakorkowaniem podejść	szt.				1,000	
		-- Robocizna --	r-g	0,700	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	2,000	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	4,000	0,00	0,00		
Razem pozycja 4.18						0,00	1,000	0,00
4.19	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejść	kpl.				1,000	
		-- Robocizna --	r-g	1,000	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt.	1,000	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	4,000	0,00	0,00		
Razem pozycja 4.19						0,00	1,000	0,00
4.20	KNR 4-02 0235-08	Demontaż wc z zakorkowaniem podejść	kpl.				1,000	
		-- Robocizna --	r-g	3,440	0,00	0,00		
		-- Materiały --						
		korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	1,000	0,00	0,00		
		sznur konopny smołowany	kg	0,090	0,00	0,00		
		korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	1,000	0,00	0,00		
		materiały pomocnicze(od M)	%	4,000	0,00	0,00		
Razem pozycja 4.20						0,00	1,000	0,00
Razem dział: Zmiana pomieszczenia na techniczne - 2018.04.09								0,00
5		Wywóz gruzu						
5.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją - poradnia ginekologiczna	m ³				14,184	
		-- Materiały --						
		wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	1,000	0,00	0,00		
Razem pozycja 5.1						0,00	14,184	0,00
5.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją - poradnia ortopedyczna	m ³				18,032	
		-- Materiały --						
		wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	1,000	0,00	0,00		
Razem pozycja 5.2						0,00	18,032	0,00
5.3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją - poradnia laryngologiczna	m ³				11,226	
		-- Materiały --						
		wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	1,000	0,00	0,00		
Razem pozycja 5.3						0,00	11,226	0,00
5.4	KNR 4-01 0108-06	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją - zamiana pomieszczenia na techniczne	m ³				1,581	
		-- Materiały --						
		wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	1,000	0,00	0,00		
Razem pozycja 5.4						0,00	1,581	0,00
Razem dział: Wywóz gruzu								0,00

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2 382,231	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	7,888	0,00	0,00
2.	mieszarka do zapraw	m-g	0,340	0,00	0,00
3.	środek transportowy	m-g	12,098	0,00	0,00
4.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	36,371	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	baterie umywalkowe	szt.	9,000	0,00	0,00
2.	baterie zlewozmywakowe	szt.	3,000	0,00	0,00
3.	baterie zlewozmywakowe - z demontażu	szt.	1,000	0,00	0,00
4.	cegła budowlana pełna	szt.	32,000	0,00	0,00
5.	cement portlandzki	t	1,025	0,00	0,00
6.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	33,120	0,00	0,00
7.	dostawa i montaż luster	m ²	0,960	0,00	0,00
8.	drzwi przeszklone	m ²	3,200	0,00	0,00
9.	drzwi wewnętrzne z ościeżnicą	m ²	41,400	0,00	0,00
10.	drzwi wewnętrzne z ościeżnicą - dźwiękoszczelne	m ²	1,800	0,00	0,00
11.	farba emulsyjna w kolorach NCS	dm ³	231,855	0,00	0,00
12.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr.5mm	m ²	7,391	0,00	0,00
13.	fototapeta	m ²	43,473	0,00	0,00
14.	gips szpachlowy	t	1,363	0,00	0,00
15.	klej Butapren B	kg	3,652	0,00	0,00
16.	klej do fototapet	kg	5,670	0,00	0,00
17.	klej do wykładzin	kg	80,446	0,00	0,00
18.	klej kostny	kg	4,476	0,00	0,00
19.	kołki do wstrzeliwania	szt.	313,899	0,00	0,00
20.	kołki rozporowe	szt.	13,760	0,00	0,00
21.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	3,000	0,00	0,00
22.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
23.	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
24.	kratki wentylacyjne	szt.	16,000	0,00	0,00
25.	kształtki kanalizacyjne, z PCW, różne	szt.	26,000	0,00	0,00
26.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	257,459	0,00	0,00
27.	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	78,088	0,00	0,00
28.	listwy przyściennne z PCW	m	97,691	0,00	0,00
29.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15mm	szt.	79,300	0,00	0,00
30.	parapety - nakładki PCW	m	57,718	0,00	0,00
31.	pastę podłogową bezbarwną	kg	8,938	0,00	0,00
32.	pienka poliuretanowa	kg	0,512	0,00	0,00
33.	piasek do zapraw	m ³	8,599	0,00	0,00
34.	płytki ceramiczne 25*40cm	m ²	50,101	0,00	0,00
35.	płytki ceramiczne 60*60cm	m ²	42,493	0,00	0,00
36.	płyty gk gr.12.5mm	m ²	272,773	0,00	0,00
37.	płyty z wełny mineralnej gr.10cm	m ²	56,012	0,00	0,00
38.	preparat gruntujący	dm ³	210,758	0,00	0,00
39.	pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	2,814	0,00	0,00
40.	przygotowanie pomieszczenia - demontaż i wyniesienie sprzętów, konieczne zabezpieczenia itp.	m ²	234,868	0,00	0,00
41.	rolety okienne	m ²	0,000	0,00	0,00
42.	rury kanalizacyjne, jednokielichowe, z PCW	m	1,650	0,00	0,00
43.	rury stalowe ze szwem, gwintowane, ocynkowane	m	1,575	0,00	0,00
44.	silikon	kg	0,768	0,00	0,00
45.	sucha mieszanka samopoziomująca	kg	711,505	0,00	0,00
46.	syfony umywalkowe	szt.	9,000	0,00	0,00
47.	sznur konopny smołowany	kg	0,090	0,00	0,00
48.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	537,116	0,00	0,00
49.	taśma papierowa perforowana szer.50mm gr.0.2mm	m	258,173	0,00	0,00
50.	umywalki porcelanowe prostokątne nabladowe	szt.	9,000	0,00	0,00
51.	uszczelki do rur z PCW, z blachy stalowej	szt.	39,000	0,00	0,00
52.	wapno suchogaszzone	t	2,022	0,00	0,00
53.	wkręty do płyt gipsowych	kg	5,854	0,00	0,00
54.	wsporniki do zlewozmywaków	szt.	4,000	0,00	0,00
55.	wykładzina podłogowa typu Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit	m ²	107,473	0,00	0,00
56.	wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³	45,023	0,00	0,00
57.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0,015	0,00	0,00
58.	zaprawa klejąca	kg	466,398	0,00	0,00
59.	zaprawa spoinująca	kg	48,926	0,00	0,00
60.	zlewozmywaki z syfonem	szt.	3,000	0,00	0,00
61.	zlewozmywaki z syfonem - z demontażu	szt.	1,000	0,00	0,00
62.	materiały pomocnicze	zł			0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Miejskie Centrum Medyczne Widzew - Łódź, Al.J.Piłsudskiego 157					
1		Poradnia ginekologiczna			
1.1	wycena własna	Przygotowanie pomieszczenia - demontaż i wyniesienie sprzętów, konieczne zabezpieczenia itp. <rejestracja> 6,55*4,48 - 2,50*1,51 <gabinet nr 1> 4,82*4,67 - 1,13*3,56 <gabinet nr 2> 5,29*4,67 - 1,15*3,56 <gabinet zabiegowy> 3,31*4,67	m ² m ² m ² m ²	 25,569 18,487 20,610 15,458	
				RAZEM	80,124
1.2	KNR 4-01 0354-09	Demontaż witryny wejściowej <rejestracja> 2,97*3,00	m ² m ²	 8,910	
				RAZEM	8,910
1.3	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe wejściowe - przeszklone <rejestracja> 1,60*2,00	m ² m ²	 3,200	
				RAZEM	3,200
1.4	KNR 4-01 0804-07	Usunięcie istniejącej posadzki z cokolikami <rejestracja> 6,55*4,48 - 2,50*1,51 <gabinet nr 1> 4,82*4,67 - 1,13*3,56 <gabinet zabiegowy> 3,31*4,67	m ² m ² m ²	 25,569 18,487 15,458	
				RAZEM	59,514
1.5	KNR 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę <rejestracja> 6,55*4,48 - 2,50*1,51 <gabinet nr 1> 4,82*4,67 - 1,13*3,56 <gabinet zabiegowy> 3,31*4,67	m ² m ² m ² m ²	 25,569 18,487 15,458	
				RAZEM	59,514
1.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome <rejestracja> 6,55*4,48 - 2,50*1,51 <gabinet nr 1> 4,82*4,67 - 1,13*3,56 <gabinet zabiegowy> 3,31*4,67	m ² m ² m ² m ²	 25,569 18,487 15,458	
				RAZEM	59,514
1.7	NNRNKB 202 1131-01	Wylewka samopoziomująca pod wykładzie rulonową poz.1.8	m ² m ²	 25,569	
				RAZEM	25,569
1.8	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych - typu Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit <rejestracja> 6,55*4,48 - 2,50*1,51	m ² m ²	 25,569	
				RAZEM	25,569
1.9	KNR 2-02 1113-06	Cokolik z wykładziny wywinętej na ściany <rejestracja> 2 * (6,55 + 4,48)	m m	 22,060	
				RAZEM	22,060
1.10	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych <rejestracja> 6,55*4,48 - 2,50*1,51 + 2 * (6,55+4,48) * 0,10	m ² m ²	 27,775	
				RAZEM	27,775
1.11	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek ceramicznych 60*60cm układanych na klej <gabinet nr 1> 4,82*4,67 - 1,13*3,56 <gabinet zabiegowy> 3,31*4,67	m ² m ² m ²	 18,487 15,458	
				RAZEM	33,945
1.12	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki cięte z płytek ceramicznych 60*60cm <gabinet nr 1> 2 * (4,82 + 4,67) - 4,45 - 1,85 <gabinet zabiegowy> 2 * (3,31 + 4,67) - 0,63 - 0,20 - 1,13 - 0,90	m m m	 12,680 13,100	
				RAZEM	25,780
1.13	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <gabinet nr 1 - skute płytki ścienne> 0,91*4,45 + 1,50*1,50 <gabinet zabiegowy> 1,50*2,00 <uzgodnienia z 2018.04.09> - 0,70*2,00	m ² m ² m ² m ²	 6,300 3,000 -1,400	
				RAZEM	7,900
1.14	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach z cegły i pustaków <gabinet nr 1 - skute płytki ścienne> 0,91*4,45 + 1,50*1,50 <gabinet zabiegowy> 1,50*2,00	m ² m ² m ²	 6,300 3,000	
				RAZEM	9,300
1.15	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<rejestracja - ściany> 3,00 * 2 * (6,55 + 4,48 + 0,51) - 2,97*3,00 - 0,90*2,00*3 <gabinet nr 1 - ściany> 3,00 * 2 * (4,82 + 4,67) - 0,90*2,00*3 <gabinet nr 1 - minus skute płytki ścienne> 0,91*4,45 + 1,50*1,50 <gabinet nr 2 - ściany> 1,00 * 2 * (5,29 + 4,67) <gabinet zabiegowy - ściany> 3,00 * 2 * (3,31 + 4,67) - 0,90*2,00*4 <gabinet zabiegowy - minus skute płytki ścienne> - 1,50*2,00	m ² m ² m ² m ² m ²	54,930 51,540 6,300 19,920 40,680 -3,000	
				RAZEM	170,370
1.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe <rejestracja - ściany> 3,00 * 2 * (6,55 + 4,48 + 0,51) - 3,00*2,97 - 0,90*2,00*3 <rejestracja - boki pilastrów> (0,20+0,20) * 3,00 * 3 <rejestracja - przedłużenie ściany wc> 3,00*2,27 * 2 <rejestracja - ściana wejściowa> 2,97*3,00 - 1,60*2,00 <gabinet nr 1 - ściany> 3,00 * 2 * (4,82 + 4,67) - 0,90*2,00*3 <gabinet nr 2 - ściany> 1,00 * 2 * (5,29 + 4,67) <gabinet zabiegowy - ściany> 3,00 * 2 * (3,31 + 4,67) - 0,90*2,00*4	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	54,930 3,600 13,620 5,710 51,540 19,920 40,680	
				RAZEM	190,000
1.17	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - ściany <rejestracja - ściany> 3,00 * 2 * (6,55 + 4,48 + 0,51) - 3,00*2,97 - 0,90*2,00*3 <rejestracja - boki pilastrów> (0,20+0,20) * 3,00 * 3 <rejestracja - przedłużenie ściany wc> 3,00*2,27 * 2 <rejestracja - ściana wejściowa> 2,97*3,00 - 1,60*2,00 <rejestracja - minus fototapeta> - 3,00*1,52 <gabinet nr 1 - ściany> 3,00 * 2 * (4,82 + 4,67) - 0,90*2,00*3 <gabinet nr 1 - minus fototapeta> - (1,78 - 0,40) * 4,45 <gabinet nr 1 - minus płytki ceramiczne 60*60cm> - 0,91*4,45 <gabinet nr 1 - minus płytki ceramiczne 25*40cm> - 2,10*1,86 <gabinet nr 2 - ściany> 1,00 * 2 * (5,29 + 4,67) <gabinet nr 2 - minus fototapeta> - 0,80*1,00 <gabinet zabiegowy - ściany> 3,00 * 2 * (3,31 + 4,67) - 0,90*2,00*4 <gabinet zabiegowy - minus fototapeta> - 0,80*3,00 * 2 <gabinet zabiegowy - minus płytki ceramiczne 25*40cm> - 0,63*2,10 - (0,20 + 1,13 + 0,90) * 2,10 <korytarz po wymianie drzwi> 12,00 * 2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	54,930 3,600 13,620 5,710 -4,560 51,540 -6,141 -4,050 -3,906 19,920 -0,800 40,680 -4,800 -6,006 24,000	
				RAZEM	183,737
1.18	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami 60*60cm - na klej <gabinet nr 1 - ściany> 0,91*4,45	m ² m ²	4,050	
				RAZEM	4,050
1.19	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami 25*40cm - na klej <gabinet nr 1 - ściany> 2,10*1,86 <gabinet zabiegowy - ściany> 0,63*2,10 + (0,20 + 1,13 + 0,90) * 2,10	m ² m ² m ²	3,906 6,006	
				RAZEM	9,912
1.20	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach <rejestracja - sufity> 6,55*4,48 - 2,50*1,51 <gabinet nr 1 - sufity> 4,82*4,67 - 1,13*3,56 <gabinet nr 2 - sufity> (5,29+0,30*2) * 4,67 - 1,15*3,56 <gabinet zabiegowy - sufity> 3,31*4,67	m ² m ² m ² m ²	25,569 18,487 23,412 15,458	
				RAZEM	82,926
1.21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome <rejestracja - sufity> 6,55*4,48 - 2,50*1,51 <rejestracja - boki belek> (0,30+0,30) * 2,97 * 2 <gabinet nr 1 - sufity> 4,82*4,67 - 1,13*3,56 <gabinet nr 2 - sufity> (5,29+0,30*2) * 4,67 - 1,15*3,56 <gabinet zabiegowy - sufity> 3,31*4,67	m ² m ² m ² m ² m ²	25,569 3,564 18,487 23,412 15,458	
				RAZEM	86,490
1.22	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - sufity <rejestracja - sufity> 6,55*4,48 - 2,50*1,51 <rejestracja - boki belek> (0,30+0,30) * 2,97 * 2 <gabinet nr 1 - sufity> 4,82*4,67 - 1,13*3,56 <gabinet nr 2 - sufity> (5,29+0,30*2) * 4,67 - 1,15*3,56 <gabinet zabiegowy - sufity> 3,31*4,67	m ² m ² m ² m ² m ²	25,569 3,564 18,487 23,412 15,458	
				RAZEM	86,490
1.23	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe gk <rejestracja - przedłużenie ściany wc> 3,00*2,27 <rejestracja - ściana wejściowa> 2,97*3,00 - 1,60*2,00 <gabinet nr 1 - zabudowa drzwi> 0,70*2,00	m ² m ² m ²	6,810 5,710 1,400	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<gabinet nr 2 - zabudowa drzwi> 0,70*2,00	m ²	1,400	
		<gabinet zabiegowy - zabudowa drzwi> 0,70*2,00 * 3	m ²	4,200	
				RAZEM	19,520
1.24	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - w ściankach gk poz.1.23	m ²		
			m ²	19,520	
				RAZEM	19,520
1.25	KNR 2-02 2004-04	Wywołanie pilastrów - zabudowa gk	m ²		
		<rejestracja - pilastry> (0,20+0,40+0,20) * 3,00 * 3	m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
1.26	KNR 2-02 2004-08	Wywołanie belek - zabudowa gk	m ²		
		<rejestracja - belki> (0,30+0,40+0,30) * 2,97 * 2	m ²	5,940	
		<uzgodnienia z 2018.04.09> 2,80*0,75 * 0,90*2,00	m ²	3,780	
				RAZEM	9,720
1.27	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gk pojedyncze na ścianach na zaprawie - pod tapetę	m ²		
		<rejestracja - fototapeta> 3,00*1,52	m ²	4,560	
		<gabinet nr 1 - fototapeta> (1,78 - 0,40) * 4,45	m ²	6,141	
		<gabinet nr 2 - fototapeta> 0,80*3,00	m ²	2,400	
		<gabinet zabiegowy - fototapeta> 0,80*3,00 * 2	m ²	4,800	
				RAZEM	17,901
1.28	KNR 2-02 1514-02	Ułożenie fototapety	m ²		
		<rejestracja - fototapeta> 3,00*1,52	m ²	4,560	
		<gabinet nr 1 - fototapeta> (1,78 - 0,40) * 4,45	m ²	6,141	
		<gabinet nr 2 - fototapeta> 0,80*3,00	m ²	2,400	
		<gabinet zabiegowy - fototapeta> 0,80*3,00 * 2	m ²	4,800	
				RAZEM	17,901
1.29	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru istniejących drzwi z poszerzeniem otworu	m ²		
		<rejestracja - wc> 0,90*2,00	m ²	1,800	
		<gabinet nr 1> 0,90*2,00 * 2 + 0,70*2,00 * 2	m ²	6,400	
		<gabinet nr 2> 0,90*2,00 * 2 + 0,70*2,00 * 2	m ²	6,400	
		<gabinet zabiegowy> 0,90*2,00 + 0,70*2,00*4	m ²	7,400	
		<uzgodnienia z 2018.04.09> 0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	23,800
1.30	KNR 2-02 1017-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą	m ²		
		<rejestracja - wc> 0,90*2,00	m ²	1,800	
		<gabinet nr 1> 0,90*2,00 * 3	m ²	5,400	
		<gabinet nr 2> 0,90*2,00 * 3	m ²	5,400	
		<gabinet zabiegowy> 0,90*2,00*2	m ²	3,600	
				RAZEM	16,200
1.31	KNR 4-01 0321-03	Obudowa parapetów nakładkami PCW - z wyrównaniem	m		
		<rejestracja> 4,00	m	4,000	
		<gabinet nr 1> 4,60 + 3,50	m	8,100	
		<gabinet nr 2> 5,29	m	5,290	
		<gabinet zabiegowy> 3,31	m	3,310	
				RAZEM	20,700
1.32	wycena własna	Dostawa i montaż luster	m ²		
		<gabinet nr 1> 0,60*0,80	m ²	0,480	
		<gabinet nr 2> 0,60*0,80	m ²	0,480	
				RAZEM	0,960
1.33	KNR 4-01 0322-02	Wymiana / obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.34	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych - rezygnacja 2018.04.09	m ²		
		<rezygnacja 2018.04.09> (3,20*1,78 + 2,50*1,74 + 2,50*1,74 + 2,50*1,74 + 4,00*1,20 * 2) * 0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
1.35	KNNR 8 0216-01 z. sz.3.3.1. 9905	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem na umywalkę nablatową	kpl		
		<gabinet nr 1> 1	kpl	1,000	
		<gabinet nr 2> 1	kpl	1,000	
				RAZEM	2,000
1.36	KNNR 8 0118-05 z.o. 3.4.3. 9904-3	Wymiana baterii umywalkowej	szt		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<gabinet nr 1> 1	szt	1,000	
		<gabinet nr 2> 1	szt	1,000	
				RAZEM	2,000
1.37	KNNR 8 0215-03	Demontaż i ponowny montaż zlewozmywaka z syfonem	szt		
		<gabinet zabiegowy> 1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.38	KNNR 8 0118-05 z.o. 3.4.3. 9904-3	Demontaż i ponowny montaż baterii zlewozmywakowej	szt		
		<gabinet zabiegowy> 1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.39	KNNR 8 0113-01 z.o. 3.4.3. 9904-3	Dostosowanie podejść pod baterie umywalkowe i zlewozmywakowe	szt.		
		Obmiar dodatkowy - długość rury 0,50	m		0,500
		<gabinet nr 1> 1	szt.	1,000	
		<gabinet nr 2> 1	szt.	1,000	
		<gabinet zabiegowy> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
1.40	KNNR 8 0210-03	Dostosowanie podejść kanalizacyjnych pod umywalki i zlewozmywak	szt.		
		Obmiar dodatkowy - długość rury 0,50	m		0,500
		<gabinet nr 1> 1	szt.	1,000	
		<gabinet nr 2> 1	szt.	1,000	
		<gabinet zabiegowy> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
2		Poradnia ortopedyczna			
2.1	wycena własna	Przygotowanie pomieszczenia - demontaż i wyniesienie sprzętów, konieczne zabezpieczenia itp. z lampą nad stołem zabiegowym	m ²		
		<gabinet nr 1> 3,32*4,20	m ²	13,944	
		<gabinet nr 2> 4,69*4,20	m ²	19,698	
		<gabinet zabiegowy nr 1> 5,55*3,19 + 1,00*0,90	m ²	18,604	
		<gabinet zabiegowy nr 2> 4,57*4,20	m ²	19,194	
		<gipsownia> 4,64*4,20	m ²	19,488	
				RAZEM	90,928
2.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		<gabinet nr 1> 2,10 * 2 * (3,32 + 4,20) - 0,90*2,00*3	m ²	26,184	
		<gabinet nr 2> 2,10 * 2 * (4,69 + 4,20) - 0,90*2,00*2	m ²	33,738	
		<gabinet zabiegowy nr 1> 2,10 * 2 * (5,53 + 4,09) - 0,90*2,00*2	m ²	36,804	
		<gabinet zabiegowy nr 2> 2,10 * 2 * (4,57 + 4,20) - 0,90*2,00 * 2	m ²	33,234	
		<gipsownia> 2,10 * 2 * (4,64 + 4,20) - 0,90*2,00*2	m ²	33,528	
				RAZEM	163,488
2.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach z cegły i pustaków	m ²		
		<gabinet nr 1> 2,10 * 2 * (3,32 + 4,20) - 0,90*2,00*3	m ²	26,184	
		<gabinet nr 2> 2,10 * 2 * (4,69 + 4,20) - 0,90*2,00*2	m ²	33,738	
		<gabinet zabiegowy nr 1> 2,10 * 2 * (5,53 + 4,09) - 0,90*2,00*2	m ²	36,804	
		<gabinet zabiegowy nr 2> 2,10 * 2 * (4,57 + 4,20) - 0,90*2,00 * 2	m ²	33,234	
		<gipsownia> 2,10 * 2 * (4,64 + 4,20) - 0,90*2,00*2	m ²	33,528	
				RAZEM	163,488
2.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
		<gabinet nr 1> 1,00 * 2 * (3,32 + 4,20)	m ²	15,040	
		<gabinet nr 2> 1,00 * 2 * (4,69 + 4,20)	m ²	17,780	
		<gabinet zabiegowy nr 1> 1,00 * 2 * (5,53 + 4,09)	m ²	19,240	
		<gabinet zabiegowy nr 2> 1,00 * 2 * (4,57 + 4,20)	m ²	17,540	
		<gipsownia> 1,00 * 2 * (4,64 + 4,20)	m ²	17,680	
				RAZEM	87,280
2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		<gabinet nr 1> 3,00 * 2 * (3,32 + 4,20) - 0,90*2,00 * 3	m ²	39,720	
		<gabinet nr 2> 3,00 * 2 * (4,69 + 4,20) - 0,90*2,00 * 2	m ²	49,740	
		<gabinet zabiegowy nr 1> 3,00 * 2 * (5,53 + 4,09 + 0,20*2) - 0,90*2,00*2	m ²	56,520	
		<gabinet zabiegowy nr 2> 3,00 * 2 * (4,57 + 4,20) - 0,90*2,00	m ²	50,820	
		<gipsownia> 3,00 * 2 * (4,64 + 4,20) - 0,90*2,00 * 3	m ²	47,640	
				RAZEM	244,440
2.6	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - ściany	m ²		
		<gabinet nr 1> 3,00 * 2 * (3,32 + 4,20) - 0,90*2,00 * 3	m ²	39,720	
		<gabinet nr 1 - minus fototapeta> - 2,26*2,10	m ²	-4,746	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<gabinet nr 1 - minus płytki> - 2,10 * (1,14 + 1,05)	m ²	-4,599	
		<gabinet nr 2> 3,00 * 2 * (4,69 + 4,20) - 0,90*2,00 * 2	m ²	49,740	
		<gabinet nr 2 - minus płytki> - 2,10*1,70	m ²	-3,570	
		<gabinet zabiegowy nr 1> 3,00 * 2 * (5,53 + 4,09 + 0,20*2) - 0,90*2,00*2	m ²	56,520	
		<gabinet zabiegowy nr 1 - minus płytki> - 2,10 * (0,82 + 3,75 + 0,26)	m ²	-10,143	
		<gabinet zabiegowy nr 2> 3,00 * 2 * (4,57 + 4,20) - 0,90*2,00	m ²	50,820	
		<gabinet zabiegowy nr 2 - minus fototapeta> - 2,57*2,10	m ²	-5,397	
		<gabinet zabiegowy nr 2 - minus płytki> - 2,10*1,30	m ²	-2,730	
		<gipsownia> 3,00 * 2 * (4,64 + 4,20) - 0,90*2,00 * 3	m ²	47,640	
		<gipsownia - minus płytki> - 2,10*2,95	m ²	-6,195	
		<korytarz po wymianie drzwi> 12,00 * 5	m ²	60,000	
				RAZEM	267,060
2.7	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami 25*40cm - na klej	m ²		
		<gabinet nr 1> 2,10 * (1,14 + 1,05)	m ²	4,599	
		<gabinet nr 2> 2,10*1,70	m ²	3,570	
		<gabinet zabiegowy nr 1> 2,10 * (0,82 + 3,75 + 0,26)	m ²	10,143	
		<gabinet zabiegowy nr 2> 2,10*1,30	m ²	2,730	
		<gipsownia> 2,10*2,95	m ²	6,195	
				RAZEM	27,237
2.8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
		<gabinet nr 1> 3,32*4,20	m ²	13,944	
		<gabinet nr 2> 4,69*4,20	m ²	19,698	
		<gabinet zabiegowy nr 1> 5,55*3,19 + 1,00*0,90	m ²	18,604	
		<gabinet zabiegowy nr 2> 4,57*4,20	m ²	19,194	
		<gipsownia> 4,64*4,20	m ²	19,488	
				RAZEM	90,928
2.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
		<gabinet nr 1> 3,32*4,20	m ²	13,944	
		<gabinet nr 2> 4,69*4,20	m ²	19,698	
		<gabinet zabiegowy nr 1> 5,55*3,19 + 1,00*0,90	m ²	18,604	
		<gabinet zabiegowy nr 2> 4,57*4,20	m ²	19,194	
		<gipsownia> 4,64*4,20	m ²	19,488	
				RAZEM	90,928
2.10	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - sufity	m ²		
		<gabinet nr 1> 3,32*4,20	m ²	13,944	
		<gabinet nr 2> 4,69*4,20	m ²	19,698	
		<gabinet zabiegowy nr 1> 5,55*3,19 + 1,00*0,90	m ²	18,604	
		<gabinet zabiegowy nr 2> 4,57*4,20	m ²	19,194	
		<gipsownia> 4,64*4,20	m ²	19,488	
				RAZEM	90,928
2.11	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe gk	m ²		
		<gabinet nr 1 - naświetla> 0,60*2,90	m ²	1,740	
		<gabinet zabiegowy nr 2 - naświetla> 0,60*4,50	m ²	2,700	
		<gipsownia - naświetla> 0,60*3,60	m ²	2,160	
				RAZEM	6,600
2.12	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - w ściankach gk poz.2.11	m ²		
			m ²	6,600	
				RAZEM	6,600
2.13	KNR 2-02 2004-04	Wywołanie pilastrów - zabudowa gk	m ²		
		<gabinet nr 1 - obudowa rur> 3,00 * (0,40 + 0,40)	m ²	2,400	
		<gipsownia> 3,00 * (0,40 + 0,40)	m ²	2,400	
				RAZEM	4,800
2.14	KNR 2-02 2004-08	Wywołanie belek - zabudowa gk	m ²		
		<gabinet nr 2 - obudowa> 3,75 * (0,30+0,30)	m ²	2,250	
				RAZEM	2,250
2.15	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gk pojedyncze na ścianach na zaprawie - pod tapetę	m ²		
		<gabinet nr 1 - fototapeta> 2,26*2,10	m ²	4,746	
		<gabinet zabiegowy nr 2 - fototapeta> 2,57*2,10	m ²	5,397	
				RAZEM	10,143
2.16	KNR 2-02 1514-02	Ułożenie fototapety	m ²		
		<gabinet nr 1 - fototapeta> 2,26*2,10	m ²	4,746	
		<gabinet zabiegowy nr 2 - fototapeta> 2,57*2,10	m ²	5,397	
				RAZEM	10,143
2.17	KNNR 3 0303-01	Wykucie otworu na drzwi z wyrównaniem krawędzi i uzupełnieniem posadzki	m ²		
		<gabinet zabiegowy nr 2> 1,00*2,00	m ²	2,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
2.18	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru istniejących drzwi z poszerzeniem otworu <gabinet nr 1> 0,80*2,00 + 0,90*2,00 <gabinet nr 2> 0,90*2,00 <gabinet zabiegowy nr 1> 0,90*2,00 * 2 <gabinet zabiegowy nr 2> 0,80*2,00 + 0,90*2,00 <gipsownia> 0,90*2,00	m ² m ² m ² m ² m ²	 3,400 1,800 3,600 3,400 1,800	
				RAZEM	14,000
2.19	KNR 2-02 1017-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą <gabinet nr 1> 0,90*2,00 * 2 <gabinet nr 2> 0,90*2,00 <gabinet zabiegowy nr 1> 0,90*2,00 * 2 <gabinet zabiegowy nr 2> 0,90*2,00 * 3 <gipsownia> 0,90*2,00	m ² m ² m ² m ² m ²	 3,600 1,800 3,600 5,400 1,800	
				RAZEM	16,200
2.20	KNR 4-01 0321-03	Obudowa parapetów nakładkami PCW - z wyrównaniem <gabinet nr 1> 3,30 <gabinet nr 2> 4,40 <gabinet zabiegowy nr 1> 2,40 + 5,50 <gabinet zabiegowy nr 2> 4,50 <gipsownia> 4,50	m m m m m	 3,300 4,400 7,900 4,500 4,500	
				RAZEM	24,600
2.21	KNR 4-01 0322-02	Wymiana / obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
2.22	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych - rezygnacja 2018.04.09 <rezygnacja 2018.04.09> (3,80*1,74 + 1,00*1,74 + 3,00*1,74 + 4,00*1,74 * 3) * 0	m ² m ²	 0,000	
				RAZEM	0,000
2.23	KNNR 8 0216-01 z. sz.3.3.1. 9905	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem na umywalkę nabladową <gabinet nr 1> 1 <gabinet nr 2> 1 <gabinet zabiegowy nr 1> 1 <gipsownia> 1	kpl kpl kpl kpl	 1,000 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	4,000
2.24	KNNR 8 0118-05 z.o. 3.4.3. 9904-3	Wymiana baterii umywalkowej <gabinet nr 1> 1 <gabinet nr 2> 1 <gabinet zabiegowy nr 1> 1 <gipsownia> 1	szt szt szt szt	 1,000 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	4,000
2.25	KNNR 8 0215-03	Wymiana zlewozmywaka z syfonem <gabinet zabiegowy nr 1> 1 <gabinet zabiegowy nr 2> 1 <gipsownia> 1	szt szt szt	 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	3,000
2.26	KNNR 8 0118-05 z.o. 3.4.3. 9904-3	Wymiana baterii zlewozmywakowej <gabinet zabiegowy nr 1> 1 <gabinet zabiegowy nr 2> 1 <gipsownia> 1	szt szt szt	 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	3,000
2.27	KNNR 8 0113-01 z.o. 3.4.3. 9904-3	Dostosowanie podejść pod baterie umywalkowe i zlewozmywakowe Obmiar dodatkowy - długość rury 0,50 <gabinet nr 1> 1 <gabinet nr 2> 1 <gabinet zabiegowy nr 1> 1 + 1 <gabinet zabiegowy nr 2> 1 <gipsownia> 1 + 1	szt. m szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000	 0,500
				RAZEM	7,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.28	KNNR 8 0210-03	Dostosowanie podejść kanalizacyjnych pod umywalki i zlewozmywak Obmiar dodatkowy - długość rury 0,50 <gabinet nr 1> 1 <gabinet nr 2> 1 <gabinet zabiegowy nr 1> 1 + 1 <gabinet zabiegowy nr 2> 1 <gipsownia> 1 + 1	szt. m szt. szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000	 0,500 7,000
3		Poradnia laryngologiczna		RAZEM	7,000
3.1	wycena własna	Przygotowanie pomieszczenia - demontaż i wyniesienie sprzętów, konieczne zabezpieczenia itp. <gabinet nr 1> 3,32*4,75 <gabinet nr 2> 2,63*4,64 <gabinet zabiegowy> 3,26*4,64 <badanie słuchu> 3,84*4,64	m ² m ² m ² m ² m ²	 15,770 12,203 15,126 17,818	 60,917
3.2	KNR 4-01 0804-07	Usunięcie istniejącej posadzki z cokolikami <gabinet nr 1> 3,32*4,75 <gabinet nr 2> 2,63*4,64 <gabinet zabiegowy> 3,26*4,64 <badanie słuchu> 3,84*4,64	m ² m ² m ² m ² m ²	 15,770 12,203 15,126 17,818	 60,917
3.3	KNR 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę <gabinet nr 1> 3,32*4,75 <gabinet nr 2> 2,63*4,64 <gabinet zabiegowy> 3,26*4,64 <badanie słuchu> 3,84*4,64	m ² m ² m ² m ² m ²	 15,770 12,203 15,126 17,818	 60,917
3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome <gabinet nr 1> 3,32*4,75 <gabinet nr 2> 2,63*4,64 <gabinet zabiegowy> 3,26*4,64 <badanie słuchu> 3,84*4,64	m ² m ² m ² m ² m ²	 15,770 12,203 15,126 17,818	 60,917
3.5	NNRNKB 202 1131-01	Wylewka samopoziomująca pod wykładzie rulonową poz.3.6 + poz.3.7	m ² m ²	 60,917	 60,917
3.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych - typu Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit <gabinet nr 1> 3,32*4,75 <gabinet nr 2> 2,63*4,64 <gabinet zabiegowy> 3,26*4,64 <badanie słuchu> 3,84*4,64 - 1,65*2,50	m ² m ² m ² m ² m ²	 15,770 12,203 15,126 13,693	 56,792
3.7	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin dywanowych <badanie słuchu> 1,65*2,50	m ² m ²	 4,125	 4,125
3.8	KNR 2-02 1113-06	Cokolik z wykładziny wywiniętej na ściany <gabinet nr 1> 2 * (3,32 + 4,75) <gabinet nr 2> 2 * (2,63 + 4,64) <gabinet zabiegowy> 3,26*4,64 <badanie słuchu> 3,84*4,64	m m m m m	 16,140 14,540 15,126 17,818	 63,624
3.9	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych <gabinet nr 1> 3,32*4,75 + 2 * (3,32 + 4,75) * 0,10 <gabinet nr 2> 2,63*4,64 + 2 * (2,63 + 4,64) * 0,10 <gabinet zabiegowy> 3,26*4,64 + 2 * (3,26 + 4,64) * 0,10 <badanie słuchu> 3,84*4,64 - 1,65*2,50 + 2 * (3,84+4,64) * 0,10	m ² m ² m ² m ² m ²	 17,384 13,657 16,706 15,389	 63,136
3.10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <gabinet nr 2> 2,10 * (1,25 + 1,23 + 0,20) <gabinet zabiegowy> 2,10 * (1,17 + 1,85)	m ² m ² m ²	 5,628 6,342	 11,970
3.11	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach z cegły i pustaków	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<gabinet nr 2> 2,10 * (1,25 + 1,23 + 0,20)	m ²	5,628	
		<gabinet zabiegowy> 2,10 * (1,17 + 1,85)	m ²	6,342	
				RAZEM	11,970
3.12	KNR 2-02 2004-04 + KNR 2-02 0613-06	Izolacja dźwiękowa ścian - zabudowa gk + wełna mineralna	m ²		
		<badanie słuchu> 3,00 * 2 * (1,65+2,50) - 0,90*2,00	m ²	23,100	
				RAZEM	23,100
3.13	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
		<gabinet nr 1> 1,00 * 2 * (3,32 + 4,75)	m ²	16,140	
		<gabinet nr 2> 3,00 * 2 * (2,63 + 4,64) - 0,90*2,00*2	m ²	40,020	
		<gabinet nr 2 - minus skute płytki> - 2,10 * (1,25 + 1,23 + 0,20)	m ²	-5,628	
		<gabinet zabiegowy> 3,00 * 2 * (3,26 + 4,64) - 0,90*2,00*3	m ²	42,000	
		<gabinet zabiegowy - minus skute płytki> - 2,10 * (1,17 + 1,85)	m ²	-6,342	
		<badanie słuchu> 3,00 * 2 * (3,84+4,64 + 1,65+2,50) - 0,90*2,00*3	m ²	70,380	
				RAZEM	156,570
3.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		<gabinet nr 1> 1,00 * 2 * (3,32 + 4,75)	m ²	16,140	
		<gabinet nr 2> 3,00 * 2 * (2,63 + 4,64) - 0,90*2,00*2	m ²	40,020	
		<gabinet zabiegowy> 3,00 * 2 * (3,26 + 4,64) - 0,90*2,00*3	m ²	42,000	
		<badanie słuchu> 3,00 * 2 * (3,84+4,64 + 1,65+2,50) - 0,90*2,00*3	m ²	70,380	
		<badanie słuchu - boki pilastra> (0,10+0,10) * 2,60			
				RAZEM	168,540
3.15	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - ściany	m ²		
		<gabinet nr 1> 1,00 * 2 * (3,32 + 4,75)	m ²	16,140	
		<gabinet nr 2> 3,00 * 2 * (2,63 + 4,64) - 0,90*2,00*2	m ²	40,020	
		<gabinet nr 2 - minus fototapeta> - 2,00*3,00	m ²	-6,000	
		<gabinet nr 2 - minus płytki> - 2,10 * (1,25 + 1,23 + 0,20)	m ²	-5,628	
		<gabinet zabiegowy> 3,00 * 2 * (3,26 + 4,64) - 0,90*2,00*3	m ²	42,000	
		<gabinet zabiegowy - minus fototapeta> - 2,10*1,79	m ²	-3,759	
		<gabinet zabiegowy - minus skute płytki> - 2,10 * (1,17 + 1,85)	m ²	-6,342	
		<badanie słuchu> 3,00 * 2 * (3,84+4,64 + 1,65+2,50) - 0,90*2,00*3	m ²	70,380	
		<badanie słuchu - boki pilastra> (0,10+0,10) * 2,60			
		<korytarz po wymianie drzwi> 12,00 * 3	m ²	36,000	
				RAZEM	182,811
3.16	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami 25*40cm - na klej	m ²		
		<gabinet nr 2> 2,10 * (1,25 + 1,23 + 0,20)	m ²	5,628	
		<gabinet zabiegowy> 2,10 * (1,17 + 1,85)	m ²	6,342	
				RAZEM	11,970
3.17	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
		<gabinet nr 1> 3,32*4,75	m ²	15,770	
		<gabinet nr 2> 2,63*4,64	m ²	12,203	
		<gabinet zabiegowy> 3,26*4,64	m ²	15,126	
		<badanie słuchu> 3,84*4,64 - 1,65*2,50	m ²	13,693	
				RAZEM	56,792
3.18	KNR 2-02 2004-08 + KNR 2-02 0613-03	Izolacja dźwiękowa sufitu - zabudowa gk + wełna mineralna	m ²		
		<badanie słuchu> 1,65*2,50	m ²	4,125	
				RAZEM	4,125
3.19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
		<gabinet nr 1> 3,32*4,75	m ²	15,770	
		<gabinet nr 2> 2,63*4,64	m ²	12,203	
		<gabinet zabiegowy> 3,26*4,64	m ²	15,126	
		<badanie słuchu> 3,84*4,64	m ²	17,818	
				RAZEM	60,917
3.20	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - sufity	m ²		
		<gabinet nr 1> 3,32*4,75	m ²	15,770	
		<gabinet nr 2> 2,63*4,64	m ²	12,203	
		<gabinet zabiegowy> 3,26*4,64	m ²	15,126	
		<badanie słuchu> (3,84 + 0,40*2) * 4,64	m ²	21,530	
				RAZEM	64,629
3.21	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gk pojedyncze na ścianach na zaprawie - pod tapetę	m ²		
		<gabinet nr 2 - fototapeta> 2,00*3,00	m ²	6,000	
		<gabinet zabiegowy - fototapeta> 2,10*1,79	m ²	3,759	
				RAZEM	9,759

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.22	KNR 2-02 1514-02	Ułożenie fototapety <gabinet nr 2 - fototapeta> 2,00*3,00 <gabinet zabiegowy - fototapeta> 2,10*1,79	m ² m ² m ²	 6,000 3,759	
				RAZEM	9,759
3.23	KNNR 3 0303-01	Wykucie otworu na drzwi z wyrównaniem krawędzi i uzupełnieniem posadzki <gabinet zabiegowy nr 2> 1,00*2,00	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
3.24	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru istniejących drzwi z poszerzeniem otworu <gabinet nr 1> 0,80*2,00 * 2 <gabinet nr 2> 0,90*2,00 <gabinet zabiegowy> 0,90*2,00 <badanie słuchu> 0,90*2,00	m ² m ² m ² m ²	 3,200 1,800 1,800 1,800	
				RAZEM	8,600
3.25	KNR 2-02 1017-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą <gabinet nr 1> 0,90*2,00 * 2 <gabinet nr 2> 0,90*2,00 * 2 <gabinet zabiegowy> 0,90*2,00	m ² m ² m ² m ²	 3,600 3,600 1,800	
				RAZEM	9,000
3.26	KNR 2-02 1017-02	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą - dźwiękoszczelne <badanie słuchu> 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
3.27	KNR 4-01 0321-03	Obudowa parapetów nakładkami PCW - z wyrównaniem <gabinet nr 1> 3,00 <gabinet nr 2> 2,30 <gabinet zabiegowy> 2,15 <badanie słuchu> 2,22	m m m m m	 3,000 2,300 2,150 2,220	
				RAZEM	9,670
3.28	KNR 4-01 0322-02	Wymiana / obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
3.29	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych - rezygnacja 2018.04.09 <rezygnacja 2018.04.09> (2,20*1,74 + 3,00*1,75 + 2,20*0,73 + 2,50*2,74) * 0	m ² m ²	 0,000	
				RAZEM	0,000
3.30	KNNR 8 0216-01 z. sz.3.3.1. 9905	Wymiana umywalki / zlewozmywaka z syfonem na umywalkę nabladową <gabinet nr 1> 1 <gabinet nr 2> 1 <gabinet zabiegowy> 1	kpl kpl kpl kpl	 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	3,000
3.31	KNNR 8 0118-05 z.o. 3.4.3. 9904-3	Wymiana baterii umywalkowej / zlewozmywakowej na umywalkowej <gabinet nr 1> 1 <gabinet nr 2> 1 <gabinet zabiegowy> 1	szt. szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	3,000
3.32	KNNR 8 0113-01 z.o. 3.4.3. 9904-3	Dostosowanie podejść pod baterie umywalkowe i zlewozmywakowe Obmiar dodatkowy - długość rury 0,50 <gabinet nr 1> 1 <gabinet nr 2> 1 <gabinet zabiegowy> 1	szt. m szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000	0,500
				RAZEM	3,000
3.33	KNNR 8 0210-03	Dostosowanie podejść kanalizacyjnych pod umywalki i zlewozmywak Obmiar dodatkowy - długość rury 0,50 <gabinet nr 1> 1 <gabinet nr 2> 1 <gabinet zabiegowy> 1	szt. m szt. szt. szt.	 1,000 1,000 1,000	0,500
				RAZEM	3,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Zmiana pomieszczenia na techniczne - 2018.04.09			
4.1	wycena własna	Przygotowanie pomieszczenia - demontaż i wyniesienie sprzętów, konieczne zabezpieczenia itp. 2,18*1,33	m ² m ²	2,899	
				RAZEM	2,899
4.2	KNR 4-01 0804-07	Usunięcie istniejącej posadzki z cokolikami 2,18*1,33	m ² m ²	2,899	
				RAZEM	2,899
4.3	KNR 4-01 0211-01	Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę 2,18*1,33	m ² m ²	2,899	
				RAZEM	2,899
4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 2,18*1,33	m ² m ²	2,899	
				RAZEM	2,899
4.5	NNRNKB 202 1131-01	Wylewka samopoziomująca pod wykładzie rulonową poz.4.6	m ² m ²	2,899	
				RAZEM	2,899
4.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzywa sztucznych - typu Tarkett homogeniczna winylowa IQ Granit 2,18*1,33	m ² m ²	2,899	
				RAZEM	2,899
4.7	KNR 2-02 1113-06	Cokolik z wykładziny wywiniętej na ściany 2 * (2,18+1,33) * 0,80	m m	5,616	
				RAZEM	5,616
4.8	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 2,18*1,33	m ² m ²	2,899	
				RAZEM	2,899
4.9	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki działowej 2,80*1,33 - 0,80*2,00	m ² m ²	2,124	
				RAZEM	2,124
4.10	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,00 * (1,33*4 + 0,80*2 + 1,35*2) - 0,80*2,00*3	m ² m ²	14,440	
				RAZEM	14,440
4.11	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach z cegły i pustaków 2,00 * 2 * (1,33 + 2,18) - 0,80*2,00	m ² m ²	12,440	
				RAZEM	12,440
4.12	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 1,00 * 2 * (1,33 + 2,18)	m ² m ²	7,020	
				RAZEM	7,020
4.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 1,00 * 2 * (1,33 + 2,18)	m ² m ²	7,020	
				RAZEM	7,020
4.14	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - ściany 1,00 * (1,33*4 + 0,80*2 + 1,35*2) 1,00 * 2 * (1,33 + 2,18)	m ² m ² m ²	9,620 7,020	
				RAZEM	16,640
4.15	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 2,18*1,33	m ² m ²	2,899	
				RAZEM	2,899
4.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 2,18*1,33	m ² m ²	2,899	
				RAZEM	2,899
4.17	KNR 2-02 1505-05	Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach NSC - sufity 2,18*1,33	m ² m ²	2,899	
				RAZEM	2,899
4.18	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej z zakorkowaniem podejść 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.19	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejść 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.20	KNR 4-02 0235-08	Demontaż wc z zakorkowaniem podejść 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wywóz gruzu			
5.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją - poradnia ginekologiczna <poradnia ginekologiczna> poz.1.1*0,10 + poz.1.4*0,05 + poz.1.13*0,04 + poz.1.29*0,10 + 0,50	m ³ m ³	14,184	
				RAZEM	14,184
5.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją - poradnia ortopedyczna <poradnia ortopedyczna> poz.2.1*0,10 + poz.2.2*0,04 + poz.2.18*0,10 + 1,00	m ³ m ³	18,032	
				RAZEM	18,032
5.3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją - poradnia laryngologiczna <poradnia laryngologiczna> poz.3.1*0,10 + poz.3.2*0,05 + poz.3.10*0,04 + poz.3.24*0,10 + 0,750	m ³ m ³	11,226	
				RAZEM	11,226
5.4	KNR 4-01 0108-06	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją - zamiana pomieszczenia na techniczne <zmiana pomieszczenia na techniczne> poz.4.1*0,10 + poz.4.2*0,05 + poz.4.9*0,15 + poz.4.10*0,04 + 0,25	m ³ m ³	1,581	
				RAZEM	1,581