

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ Miejskiego Centrum Medycznego w Łodzi

ADRES INWESTYCJI: Al. Piłsudskiego 157, 92-332 Łódź

NAZWA INWESTORA: Miejskie Centrum Medyczne w Łodzi „WIDZEW”

ADRES INWESTORA: Al. Piłsudskiego 157, 92-332 Łódź

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

MGR INŻ. PRZEMYSŁAW ZAWLIK

DATA OPRACOWANIA: 11.06.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	4
1 KORYTARZ OKULISTYKI I STOMATOLOGII (CZĘŚĆ 1)	4
2 TOALETA (CZĘŚĆ 4)	6
3 TOALETA (CZĘŚĆ 5)	8

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont wybranych pomieszczeń Miejskiego Centrum Medycznego Widzew w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 157.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		KORYTARZ OKULISTYKI I STOMATOLOGII (CZĘŚĆ 1)			
1.1		DEMONTAŻE			
1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - PARAPETY	m3		
d.1.1		8,8	m3	8,800	
				RAZEM	8,800
3	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
d.1.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-03 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.		
d.1.1		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNP 06 0211 -03.01	Demontaż kratki	szt.		
d.1.1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3		
d.1.1		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
7	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m3		
d.1.1		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
d.1.1		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
9	KNR 13-25 0405-01	Demontaż oprawy oświetleniowej- plafon	szt.		
d.1.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1.1		306,6	m2	306,600	
				RAZEM	306,600
11	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - analogia wykucie naświetli	m2		
d.1.1		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2		ROBOTY BUDOWLANE			
12	TZKBNK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m2		
d.1.2		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
13	KNR AT-43 0115-01	Ściany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS o wysokości maksymalnie do 9 m, na podwójnej konstrukcji nośnej; rozstaw profili CW 100 60 cm, pokrycie dwuwarstwowe (system 3.40.111)	m2		
d.1.2		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
d.1.2					

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		276	m2	276,000	
				RAZEM	276,000
15 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		276	m2	276,000	
				RAZEM	276,000
16 d.1.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		210	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
17 d.1.2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.1.2	KNR 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
19 d.1.2	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
20 d.1.2	KNR 13-12 0902-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne tradycyjne	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
21 d.1.2	TZKNBK IV - 63	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubości 1/4 ceg.	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.1.2	KNR-W 2-02 20205-02	Oslony na grzejniki szczelinowe dębowe - analogia osłony stalowe	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
23 d.1.2	TZKNBK XXII 1011-01	Wspornik pod parapet, półki i regały w robocie metaloplastycznej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
24 d.1.2	KNNR 2 1802-01	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm	m		
		8,8	m	8,800	
				RAZEM	8,800
25 d.1.2	KNKRB 3 0605-05	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przetraniem tynków	m2		
		276	m2	276,000	
				RAZEM	276,000
26 d.1.2	KNKRB 3 0605-05	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przetraniem tynków	m2		
		210	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
27 d.1.2	KNP 05 0621 -04.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 2000 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
28 d.1.2	KNP 18 0171 -04.07	Montaż gniazd wtykowych 2-biegunowych w gotowym otworze	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.1.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
30 d.1.2	KNR AT-46 0110-02	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych dla rur o śr. do 20 mm w ścianach działowych z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
31 d.1.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
32 d.1.2	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1.2	KNR 2-23 0304-05	Okładziny ścian - analogia MDF	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
34 d.1.2	KNNR 9 1006-04	Wymiana skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg -drzwi	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2		TOALETA (CZĘŚĆ 4)			
2.1		DEMONTAŻE			
35 d.2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.2.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.2.1	KNR 4-03 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.2.1	KNP 06 0211 -03.01	Demontaż kratki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.2.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.2.1	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2.1	KNR 13-25 0405-01	Demontaż oprawy oświetleniowej- plafon	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.2.1	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		14	m2	14,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,000
44 d.2.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
45 d.2.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2.1	TZKNBK XVIII II B-102	Umywalki fajansowe - demontaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		ROBOTY BUDOWLANE			
47 d.2.2	TZKNBK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
48 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		14	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
49 d.2.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
50 d.2.2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
51 d.2.2	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.2.2	KNR 13-12 0902-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne tradycyjne	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.2.2	TZKNBK IV - 63	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubości 1/4 ceg.	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.2.2	KNKRB 3 0605-05	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przetraniem tynków	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
55 d.2.2	KNKRB 3 0605-05	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przetraniem tynków	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
56 d.2.2	KNP 05 0621 -04.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 2000 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.2.2	KNP 18 0171 -04.07	Montaż gniazd wtykowych 2-biegunowych w gotowym otworze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.2.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.2.2	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - światłótkowa do 4x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
60 d.2.2	KNNR 2 0803-01	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
61 d.2.2	KSNR 2 1103-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych luzem 50x50 mm	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
62 d.2.2	KNP 05 0215 -05.01	Umywalki fajansowe z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.2.2	KNKRB 4-I 0118-04	Ustępy z automatami sflukującymi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		TOALETA (CZĘŚĆ 5)			
3.1		DEMONTAŻE			
64 d.3.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.3.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.3.1	KNR 4-03 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.3.1	KNP 06 0211 -03.01	Demontaż kratki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
68 d.3.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.3.1	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.3.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.3.1	KNR 13-25 0405-01	Demontaż oprawy oświetleniowej- plafon	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
72 d.3.1	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.3.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
74 d.3.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.3.1	TZKNBK XVIII II B-102	Umywalki fajansowe - demontaż	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		ROBOTY BUDOWLANE			
76 d.3.2	TZKNBK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
77 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
78 d.3.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
79 d.3.2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
80 d.3.2	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
81 d.3.2	KNR 13-12 0902-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne tradycyjne	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
82 d.3.2	TZKNBK IV - 63	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubości 1/4 ceg.	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
83 d.3.2	KNKRB 3 0605-05	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przetraniem tynków	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
84 d.3.2	KNKRB 3 0605-05	Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przetraniem tynków	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
85 d.3.2	KNP 05 0621 -04.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 2000 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
86 d.3.2	KNP 18 0171 -04.07	Montaż gniazd wtykowych 2-biegunowych w gotowym otworze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.3.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
88 d.3.2	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - światłótkowa do 4x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
89 d.3.2	KNNR 2 0803-01	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie	m2		
		14,5	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
90 d.3.2	KSNR 2 1103-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych luzem 50x50 mm	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
91 d.3.2	KNP 05 0215 -05.01	Umywalki fajansowe z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.3.2	KNKRB 4-I 0118-04	Ustępy z automatami spłukującymi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000