

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>CZĘŚĆ 1 KORYTARZ FIZJOTERAPII</b>			
1.1		<b>DEMONTAŻE</b>			
d.1.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	6,000	
		6	szt.	RAZEM	6,000
2	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
d.1.1		10,8	m2	10,800	
			m2	RAZEM	10,800
3	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - PARAPETY	m3		
d.1.1		0,55	m3	0,550	
			m3	RAZEM	0,550
4	KNR 9-29 0105-04	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
d.1.1		14,68	m2	14,680	
			m2	RAZEM	14,680
5	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
d.1.1		2	kpl.	2,000	
			kpl.	RAZEM	2,000
6	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
d.1.1		1	szt.	1,000	
			szt.	RAZEM	1,000
7	KNR 4-03 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.		
d.1.1		4	szt.	4,000	
			szt.	RAZEM	4,000
8	KNP 06 0211 -03.01	Demontaż kratki	szt.		
d.1.1		3	szt.	3,000	
			szt.	RAZEM	3,000
1.2		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
9	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2		
d.1.2		0,6	m2	0,600	
			m2	RAZEM	0,600
10	KNR 4-01 0817-03	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z płytek PCW	m2		
d.1.2		0,6	m2	0,600	
			m2	RAZEM	0,600
11	KNP 02 1119 -03.08	Listwy podłogowe z PCW elastyczne taśmowe - klejenie w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - analogia listwa aluminiowa	m		
d.1.2		4	m	4,000	
			m	RAZEM	4,000
12	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - naprawa	m2		
d.1.2		16,2	m2	16,200	
			m2	RAZEM	16,200
13	TZKNBK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m2		
d.1.2		10,25	m2	10,250	
			m2	RAZEM	10,250
14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
d.1.2		114,7	m2	114,700	
			m2	RAZEM	114,700

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.2	TZKNBK XV 0212-02	Malowanie ścian gładkich kolorami pełnymi ciemnymi z zagruntowaniem - dwa razy 114,7	m2	RAZEM	114,700
16 d.1.2	KNR 13-12 0902-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne tradycyjne 10,8	m2	114,700 RAZEM	114,700
17 d.1.2	TZKNBK XXII 1011-01	Wspornik pod parapet, półki i regały w robocie metaloplastycznej 3	szt.	3,000 RAZEM	3,000
18 d.1.2	KNR-W 2-02 20205-02	Oslony na grzejniki szczeliniowe dębowe - analogia oslony stalowe 5,96	m2	5,960 RAZEM	5,960
19 d.1.2	KNR 2-02 1112-01	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 1,07	m2	1,070 RAZEM	1,070
20 d.1.2	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton 45,2	m	45,200 RAZEM	45,200
21 d.1.2	KNR AT-46 0110-02	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych dla rur o śr. do 20 mm w ścianach działowych z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC 45,2	m	45,200 RAZEM	45,200
22 d.1.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 45,2	m	45,200 RAZEM	45,200
23 d.1.2	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W 4	kpl.	4,000 RAZEM	4,000
24 d.1.2	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W 3	kpl.	3,000 RAZEM	3,000
25 d.1.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt.	4,000 RAZEM	4,000
26 d.1.2	KNP 18 0171 -04.07	Montaż gniazd wtykowych 2-biegunowych w gotowym otworze 1	szt.	1,000 RAZEM	1,000
27 d.1.2	KNP 05 0621 -04.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 2000 mm 3	szt.	3,000 RAZEM	3,000



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		<b>CZĘŚĆ 2 KORYTARZ ORTOPEDI</b>			
2.1		<b>DEMONTAŻE</b>			
28	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o	m2		
d.2.1	0353-09	powierzchni do 2 m2			
		4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
29	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych	m3		
d.2.1	0212-01	niezbrojonych o grubości do 15 cm - PARAPETY			
		0,67	m3	0,670	
				RAZEM	0,670
30	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
d.2.1	1134-01	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu	szt.		
d.2.1	1122-01	prądu do 63 A - ilość biegunów 2			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR 4-03	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego	szt.		
d.2.1	1125-01	o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych			
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
33	KNP 06 0211	Demontaż kratki	szt.		
d.2.1	-03.01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2.2		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
34	TZKNBK VIII	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z	m2		
d.2.2	07-30	zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach			
		ceramicznych o powierzchni do 5 m2			
		25,31	m2	25,310	
				RAZEM	25,310
35	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
d.2.2	0815-04	z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych			
		275,96	m2	275,960	
				RAZEM	275,960
36	TZKNBK XV	Malowanie ścian gładkich kolorami pełnymi ciemnymi z	m2		
d.2.2	0212-02	zagruntowaniem - dwa razy			
		275,96	m2	275,960	
				RAZEM	275,960
37	KNR 13-12	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne tradycyjne	m2		
d.2.2	0902-01	4,8	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
38	TZKNBK	Wspornik pod parapet, półki i regały w robocie	szt.		
d.2.2	XXII 1011-01	metaloplastycznej			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR-W 2-02	Ostony na grzejniki szczeblinowe dębowe - analogia	m2		
d.2.2	20205-02	ostony stalowe			
		3,47	m2	3,470	
				RAZEM	3,470
40	KNR 2-02	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą	m2		
d.2.2	1112-01	izolacyjną rulonowe - Winigam			
		7,46	m2	7,460	
				RAZEM	7,460
41	KNR 4-03	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych	m		
d.2.2	0203-04	plastycznych DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju			
		żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i			
		zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton			
		146,98	m	146,980	
				RAZEM	146,980

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.2.2	KNR AT-46 0110-02	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych dla rur o śr. do 20 mm w ścianach działowych z bloczków gipsowych RIGIROC	m		
		146,98	m	146,980	
			m	RAZEM	146,980
43 d.2.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		146,98	m	146,980	
			m	RAZEM	146,980
44 d.2.2	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykle) - świetłówkowa do 4x40 W	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
			kpl.	RAZEM	11,000
45 d.2.2	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetłówkowa do 2x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
			kpl.	RAZEM	2,000
46 d.2.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtylnkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
			szt.	RAZEM	4,000
47 d.2.2	KNP 18 0171 -04.07	Montaż gniazd wtykowych 2-biegunowych w gotowym otworze	szt.		
		2	szt.	2,000	
			szt.	RAZEM	2,000
48 d.2.2	TZKNBK XVII 25-07	Skrzynki bezpiecznikowe typu SBI 6x60	kom pl		
		1	kom pl	1,000	
			kom pl	RAZEM	1,000
49 d.2.2	KNP 05 0621 -04.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 2000 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
			szt.	RAZEM	3,000
50 d.2.2	KNNR 2 1802-01	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm	m		
		0,67	m	0,670	
			m	RAZEM	0,670
3		<b>CZĘŚĆ 3 KORYTARZ FIZYKOTERAPII I RENTGENA</b>			
3.1		<b>DEMONTAŻE</b>			
51 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		4	szt.	4,000	
			szt.	RAZEM	4,000
52 d.3.1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - PARAPETY	m <sup>3</sup>		
		0,87	m <sup>3</sup>	0,870	
			m <sup>3</sup>	RAZEM	0,870
53 d.3.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
			kpl.	RAZEM	11,000
54 d.3.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem - plafon	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
			kpl.	RAZEM	4,000
55 d.3.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtylnkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		4	szt.	4,000	
			szt.	RAZEM	4,000



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.3.1	KNR 4-03 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
57 d.3.1	KNP 06 0211 -03.01	Demontaż kratki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3.2		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
58 d.3.2	TZKNBK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m2		
		22,5	m2	22,500	
				RAZEM	22,500
59 d.3.2	TZKNBK IV - 63	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m2 i grubości 1/4 ceg.	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
60 d.3.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		262,77	m2	262,770	
				RAZEM	262,770
61 d.3.2	TZKNBK XV 0212-02	Malowanie ścian gładkich kolorami pełnymi ciemnymi z zagruntowaniem - dwa razy	m2		
		262,77	m2	262,770	
				RAZEM	262,770
62 d.3.2	KNR 13-12 0902-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne tradycyjne	m2		
		7,2	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
63 d.3.2	KNR 2-02 1112-01	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m2		
		6,14	m2	6,140	
				RAZEM	6,140
64 d.3.2	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton	m		
		95,69	m	95,690	
				RAZEM	95,690
65 d.3.2	KNR AT-46 0110-02	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych dla rur o śr. do 20 mm w ścianach działowych z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC	m		
		95,69	m	95,690	
				RAZEM	95,690
66 d.3.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		95,69	m	95,690	
				RAZEM	95,690
67 d.3.2	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłótkowa do 4x40 W	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
68 d.3.2	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - plafon	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
69 d.3.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		5	szt.	5,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
70	KNP 18 0171 d.3.2 -04.07	Montaż gniazd wtykowych 2-biegunowych w gotowym otworze	szt.		
		4		4,000	
				RAZEM	4,000
71	KNP 05 0621 d.3.2 -04.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 2000 mm	szt.		
		4		4,000	
				RAZEM	4,000
72	KNIR 2 d.3.2 1802-01	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm	m		
		0,87		0,870	
				RAZEM	0,870
4		<b>CZĘŚĆ 4 KLATKA SCHODOWA</b>			
4.1		<b>DEMONTAŻ</b>			
73	KNR-W 4-01 d.4.1 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		23,05		23,050	
				RAZEM	23,050
74	KNR-W 4-03 d.4.1 1134-01	Demontaż opraw świetłokowych z kloszem	kpl.		
		2		2,000	
				RAZEM	2,000
75	KNR 4-03 d.4.1 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.		
		2		2,000	
				RAZEM	2,000
76	KNR 2-14 d.4.1 1204-01	Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów z zastrzałem - analogia	m		
		7,5		7,500	
				RAZEM	7,500
4.2		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
77	KNIR-W 3 d.4.2 0808-03	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2		
		44,11		44,110	
				RAZEM	44,110
78	KNR W-02 d.4.2 0213-03	Okladziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm - analogia płytki	m2		
		44,11		44,110	
				RAZEM	44,110
79	TZKNBK VIII d.4.2 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m2		
		10,25		10,250	
				RAZEM	10,250
80	KNR 2-02 d.4.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		70,78		70,780	
				RAZEM	70,780
81	TZKNBK XV d.4.2 0212-02	Malowanie ścian gładkich kolorami pełnymi ciemnymi z zagruntowaniem - dwa razy	m2		
		84,96		84,960	
				RAZEM	84,960
82	KNR 4-03 d.4.2 0203-04	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 ułożonych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton	m		
		10,32		10,320	
				RAZEM	10,320



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.4.2	KNR AT-46 0110-02	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych dla rur o śr. do 20 mm w ścianach działowych z bloczków gipsowych RIGIROC	m		
		10,32	m	10,320	
				RAZEM	10,320
84 d.4.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		10,32	m	10,320	
				RAZEM	10,320
85 d.4.2	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykle) - świetłówkowa do 4x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
86 d.4.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
87 d.4.2	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
88 d.4.2	KNR 2-02 1208-03	Pochwył stalowy na wspornikach	m		
		9,9	m	9,900	
				RAZEM	9,900
89 d.4.2	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe	m2		
		11,57	m2	11,570	
				RAZEM	11,570
90 d.4.2	KNR 0-24 2014-01	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte wielowarstwowo typu 1S31; montaż kolejnych warstw wkrętami	m2		
		13,24	m2	13,240	
				RAZEM	13,240
5		<b>CZĘŚĆ 5 TOALETY</b>			
5.1		<b>DEMONTAŻE</b>			
91 d.5.1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
92 d.5.1	KNR 19-01 0346-04	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach na zaprawie cementowej o gr. 1/2 cegły	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
93 d.5.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
94 d.5.1	KNR 4-03 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
95 d.5.1	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - analogia skucie płytek	m2		
		31,81	m2	31,810	
				RAZEM	31,810
96 d.5.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		16,88	m2	16,880	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.5.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	RAZEM	16,880
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.5.1	TZKNBK XVIII II B-102	Umywalki fajansowe - demontaż	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.2		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
99 d.5.2	TZKNBK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrzznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m2		
	5,2		m2	5,200	
				RAZEM	5,200
100 d.5.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
	50,72		m2	50,720	
				RAZEM	50,720
101 d.5.2	TZKNBK XV 0212-02	Malowanie ścian gładkich kolorami pełnymi ciemnymi z zagruntowaniem - dwa razy	m2		
	50,72		m2	50,720	
				RAZEM	50,720
102 d.5.2	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton	m		
	12,5		m	12,500	
				RAZEM	12,500
103 d.5.2	KNR AT-46 0110-02	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych dla rur o śr. do 20 mm w ścianach działowych z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC	m		
	12,5		m	12,500	
				RAZEM	12,500
104 d.5.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
	12,5		m	12,500	
				RAZEM	12,500
105 d.5.2	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W	kpl.		
	2		kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
106 d.5.2	KNR 13-12 0902-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne tradycyjne	m2		
	4		m2	4,000	
				RAZEM	4,000
107 d.5.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
	4		szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
108 d.5.2	KNP 18 0171 -04.07	Montaż gniazd wtykowych 2-biegunowych w gotowym otworze	szt.		
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
109 d.5.2	KNR AT-43 0213-03	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPREX (system 4.07.80)	m2		
	3,36		m2	3,360	
				RAZEM	3,360
110 d.5.2	KNNR 2 0803-01	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie	m2		
	24,64		m2	24,640	
				RAZEM	24,640



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111 d.5.2	KSNR 2 1103-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych luzem 50x50 mm 16,88	m2		
			m2	16,880	16,880
				RAZEM	16,880
112 d.5.2	KNNR 2 1802-01	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm 2,2	m		
			m	2,200	
				RAZEM	2,200
113 d.5.2	KNP 05 0215 -05.01	Umywalki fajansowe z syfonem gruszkowym	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
114 d.5.2	KNKRB 4-I 0118-04	Ustępy z automatami splukującymi	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.5.2	KNP 05 0621 -04.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 2000 mm	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		<b>CZĘŚĆ 6 SALA ĆWICZEN</b>			
6.1		<b>DEMONTAŻE</b>			
116 d.6.1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			m2	3,000	
				RAZEM	3,000
117 d.6.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
			kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
118 d.6.1	KNR 4-03 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
119 d.6.1	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - analogia skucie płytek	m2		
			m2	2,000	
				RAZEM	2,000
120 d.6.1	TZKNBK V - 242a	Rozbiórka podłogi drewnianej nieprzeznaczonej do ponownego montażu; oczyszczenie elementów z posortowaniem	m2		
			m2	60,000	
				RAZEM	60,000
121 d.6.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			m2	60,000	
				RAZEM	60,000
122 d.6.1	KNP 06 0211 -03.01	Demontaż kratki	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6.2		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
123 d.6.2	TZKNBK VIII 07-30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m2		
			m2	3,560	
				RAZEM	3,560
124 d.6.2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
			m2	25,000	
				RAZEM	25,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
125 d.6.2	TKKNBK IV - 63	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cem.-wap. o powierzchni do 3 m <sup>2</sup> i grubości 1/4 ceg. 2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
126 d.6.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 150	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	150,000	150,000
				RAZEM	150,000
127 d.6.2	TKKNBK XV 0212-02	Malowanie ścian gładkich kolorami pełnymi ciemnymi z zagruntowaniem - dwa razy 150	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	150,000	150,000
				RAZEM	150,000
128 d.6.2	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> ułożonych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton 55,2	m		
			m	55,200	55,200
				RAZEM	55,200
129 d.6.2	KNR AT-46 0110-02	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych dla rur o śr. do 20 mm w ścianach działowych z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC 55,2	m		
			m	55,200	55,200
				RAZEM	55,200
130 d.6.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 55,2	m		
			m	55,200	55,200
				RAZEM	55,200
131 d.6.2	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłótkowa do 4x40 W 12	kpl.		
			kpl.	12,000	12,000
				RAZEM	12,000
132 d.6.2	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłótkowa do 2x40 W 2	kpl.		
			kpl.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
133 d.6.2	KNR 13-12 0902-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne tradycyjne 2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
134 d.6.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt.		
			szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
135 d.6.2	KNP 18.0171 -04.07	Montaż gniazd wtykowych 2-biegunowych w gotowym otworze 4	szt.		
			szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
136 d.6.2	KNR AT-43 0213-03	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPREX (system 4.07.80) 3,36	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,360	3,360
				RAZEM	3,360
137 d.6.2	KNNR 2 1802-01	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm 8,7	m		
			m	8,700	8,700
				RAZEM	8,700
138 d.6.2	KNP 05 0621 -04.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 2000 mm 8	szt.		
			szt.	8,000	8,000
				RAZEM	8,000
139 d.6.2	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	m <sup>2</sup>		



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1,21		m2	1,210	
				RAZEM	1,210
140	KNPnRPDE d.6.2 22-53c	Montaż lustra - lustro kryształowe	m2		
	1,21		m2	1,210	
				RAZEM	1,210
141	KNNR-W 2 d.6.2 W1302-01	Tapetowanie ścian - tapeta gładka lub tłoczona	m2		
	12		m2	12,000	
				RAZEM	12,000
142	KNR BC-02 d.6.2 0416-01	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m2		
	60		m2	60,000	
				RAZEM	60,000
143	KNR 13-12 d.6.2 1007-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z rulonu PCW-latex	m2		
	60		m2	60,000	
				RAZEM	60,000